

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 大隅管内道路管理関係測量調査設計業務
履行場所	大隅河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名 大隅河川国道事務所 道路管理課

2) 履行期間 261 日間 自 令和 7年11月13日
至 令和 8年 7月31日

3) 設計説明

本業務は、大隅河川国道事務所管内において、測量・調査・設計を行い、維持
修繕事業、交通安全対策事業における工事の発注及び事業に必要な資料作成を行
う業務である。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」の通り。

積算内訳書

業務名	R 7 大隅管内道路管理関係測量調査設計業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	235, 410		
基準点測量	式	1	180, 400		
4 級基準点測量	式	1	180, 400	4 級基準点測量	5 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
水準測量	式	1	55, 010		
4 級水準測量	式	1	55, 010	4 級水準測量観測（レベル等による）	1 km
地形測量	式	1	5, 279, 743		
現地測量	式	1	2, 950, 356		
現地測量	式	1	2, 950, 356	現地測量（作業計画）	1 業務
				縮尺1/500 現地測量	(0.2)1 (km2)式
				縮尺1/500	
三次元点群測量	式	1	2, 329, 387		
三次元点群測量	式	1	2, 329, 387	U A V 写真点群測量	(0.1)1 (km2)式
応用測量	式	1	1, 885, 790		
路線測量	式	1	1, 885, 790		
路線測量	式	1	1, 885, 790	作業計画	1 業務
				現地踏査	

積算内訳書

業務名	R 7 大隅管内道路管理関係測量調査設計業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中心線測量	0.5 km
				縦断測量	0.5 km
				横断測量	0.5 km
				用地幅杭設置測量	0.5 km
共通	式	1	50,850		
共通	式	1	50,850		
打合せ等	式	1	50,850	打合せ	1 式
直接経費	式	1	143,344		
直接経費	式	1	143,344		
旅費交通費	式	1	35,344	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	108,000	電子成果品作成費	1 式
技術管理費	式	1	82,700		
技術管理費	式	1	82,700		
成果検定費等	式	1	82,700	成果検定費	1 式
直接測量費	式	1	7,677,837		
間接測量費	式	1	5,782,163		

積算内訳書

業務名	R 7 大隅管内道路管理関係測量調査設計業務			業 種	測量業務
				項 目	間接測量費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	5,782,163		
測量業務価格	式	1	13,460,000		
一般調査	式	1	1,554,712		
直接調査費	式	1	1,010,080		
機械ボーリング	式	1	498,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	10 m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	10 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	267,000	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
				標準貫入試験	10 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	10 回
総合解析	式	1	178,080	解析等調査	1 式
				土質ボーリング本数：2本	
電子成果品作成費	式	1	63,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
				A検定	
間接調査費	式	1	544,632		

積算内訳書

業務名	R 7 大隅管内道路管理関係測量調査設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	58,100	運搬費	1 式
				1t	
準備費	式	1	322,560	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				2箇所	
仮設費	式	1	135,400	足場仮設	1 式
				2箇所	
旅費交通費	式	1	21,530	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	7,042	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	1,554,712		
間接費	式	1	1,225,288		
諸経費	式	1	1,225,288		
一般調査業務費	式	1	2,780,000		
解析等調査	式	1	1,144,936		
直接業務費	式	1	1,144,936		
解析等調査	式	1	1,144,936	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				土質ボーリング本数：2本	

積算内訳書

業務名	R 7 大隅管内道路管理関係測量調査設計業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				試験種目数：0～3種	
共通	式	1	57,700		
共通	式	1	57,700		
打合せ等	式	1	57,700	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,202,636		
その他原価	式	1	647,619		
一般管理費等	式	1	989,745		
解析等調査業務費	式	1	2,840,000		
調査業務価格	式	1	5,620,000		
道路設計	式	1	8,127,246		
道路設計	式	1	2,784,823		
道路詳細設計	式	1	2,784,823	道路詳細設計（A）	(0.2)1 (km)式 縮尺1/1,000
道路設計関係その他設計	式	1	145,050		
道路設計関係その他設計	式	1	145,050	取付道路	(100)1 (m)式
歩道設計	式	1	643,993		
歩道詳細設計	式	1	643,993	歩道詳細設計	(0.5)1 (km)式

積算内訳書

業務名	R 7 大隅管内道路管理関係測量調査設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				縮尺1/500	
平面交差点設計	式	1	1, 131, 455		
平面交差点詳細設計	式	1	1, 131, 455	平面交差点詳細設計	1 箇所
				縮尺1/500	
一般構造物設計	式	1	3, 421, 925		
落石防護柵詳細設計	式	1	3, 421, 925	落石防護柵	(5)1 (箇所)式
仮設構造物設計	式	1	335, 947		
仮設構造物設計	式	1	335, 947		
仮設構造物詳細設計	式	1	335, 947	土留工詳細設計	1 基
				種別:自立式	
共通	式	1	848, 270		
共通（設計業務）	式	1	848, 270		
打合せ等	式	1	612, 500	打合せ	1 式
その他	式	1	100, 350	照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	475, 634		
直接経費	式	1	475, 634		
旅費交通費	式	1	57, 634	旅費交通費（率計上・宿泊無）	

積算内訳書

業務名	R 7 大隅管内道路管理関係測量調査設計業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1 式	
電子成果品作成費		式	1	418,000	電子成果品作成費	
					1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	9,787,097		
その他原価		式	1	4,926,398		
一般管理費等		式	1	7,916,505		
業務価格		式	1	22,630,000		
業務価格		式	1	41,710,000		