

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度喜入防災外地質調査業務
履行場所	鹿児島国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課		
2) 履行期間	177 日間	自 令和 7年 6月26日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、国道226号喜入防災事業及び国道10号鹿児島北バイパス事業において、構造物等の詳細設計に必要な地質調査等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度喜入防災外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	18,011,708		
直接調査費	式	1	9,368,130		
機械ボーリング	式	1	4,926,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 7 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 23 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 30 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 98 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,417,860	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 23 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 30 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 98 回	
				軟岩	
総合解析	式	1	305,280	解析等調査 1 式	

積算内訳書

業務名	令和7年度喜入防災外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
室内試験	式	1	1,554,190	土質試験	1 式
				岩石試験	1 式
電子成果品作成費	式	1	150,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7 本
間接調査費	式	1	8,643,578		
運搬費	式	1	450,132	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	1,025,790	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
				海上測量	1 式
仮設費	式	1	6,902,000	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	200,178	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	65,478	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	18,011,708		
間接費	式	1	11,428,292		

積算内訳書

業務名	令和7年度喜入防災外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
諸経費		式	1	11,428,292	
一般調査業務費		式	1	29,440,000	
解析等調査		式	1	1,122,806	
直接業務費		式	1	1,122,806	
解析等調査		式	1	1,122,806	解析等調査 1 式
共通		式	1	299,600	
共通		式	1	299,600	
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,422,406	
その他原価		式	1	765,965	
一般管理費等		式	1	1,171,629	
解析等調査業務費		式	1	3,360,000	
調査業務価格		式	1	32,800,000	