

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度阿久根川内道路地質調査（その3）業務
履行場所	南九州西回り自動車道

## 2. 業務内容

- 1) 事務所名 鹿兒島国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 273 日間 自 令和 8年 3月 3日  
至 令和 8年11月30日

### 3) 設計説明

本業務は、阿久根川内道路（大川～湯田西方）事業において、構造物等の詳細設計に必要な地質調査等を行う業務である。

### 4) 業務内容

別紙の「数量総括表」のとおり

# 積算内訳書

業務名	令和7年度阿久根川内道路地質調査（その3）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	8,356,559			
直接調査費	式	1	4,598,090			
機械ボーリング	式	1	2,591,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	11	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	25	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	10	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	43	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,350,770	標準貫入試験 粘性土・シルト	11	回
				標準貫入試験 砂・砂質土	25	回
				標準貫入試験 礫混じり土砂	10	回
				標準貫入試験 軟岩	43	回
総合解析	式	1	254,400	解析等調査	1	式

# 積算内訳書

業務名	令和7年度阿久根川内道路地質調査（その3）業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳	
室内試験		式	1	273,420	土質試験	1 式
					岩石試験	1 式
電子成果品作成費		式	1	114,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等		式	1	14,000	検定費等	7 本
間接調査費		式	1	3,758,469		
運搬費		式	1	2,370,610	運搬費	1 式
準備費		式	1	585,260	準備及び跡片付け	1 式
					搬入路伐採等	1 式
					調査孔閉塞	1 式
					給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費		式	1	704,500	足場仮設	1 式
旅費交通費		式	1	98,099	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
直接調査費＋間接調査費		式	1	8,356,559		
間接費		式	1	5,673,441		
諸経費		式	1	5,673,441		
一般調査業務費		式	1	14,030,000		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度阿久根川内道路地質調査（その3）業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	解析等調査
解析等調査	式	1	1,439,540		
直接業務費	式	1	1,439,540		
解析等調査	式	1	1,439,540	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,739,140		
その他原価	式	1	936,526		
一般管理費等	式	1	1,434,334		
解析等調査業務費	式	1	4,110,000		
調査業務価格	式	1	18,140,000		