

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度鹿児島国道管内災害復旧調査設計業務
履行場所	鹿児島国道事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	224 日間	自 令和 7年 8月 8日	至 令和 8年 3月19日
3) 設計説明	本作業は、令和7年8月7日の大雨により国道10号始良市加治木町外で被災した箇所の応急復旧を行い早期の交通解放のため調査・設計を実施するものである。 。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度鹿児島国道管内災害復旧調査設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	1,550,117		
直接調査費	式	1	1,043,230		
機械ボーリング	式	1	442,800	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	3 10 7 m m m
サウンディング及び原位置試験	式	1	245,310	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂	3 10 7 回 回 回
室内試験	式	1	121,520	密度試験 粒度試験 液性限界試験 塑性限界試験	10 2 2 2 試料 試料 試料 試料

# 積算内訳書

業務名	令和7年度鹿児島国道管内災害復旧調査設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
総合解析	式	1	169,600	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	64,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	506,887		
運搬費	式	1	29,480	運搬費	1 式
準備費	式	1	313,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	134,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	22,325	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	7,302	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	1,550,117		
間接費	式	1	1,219,883		
諸経費	式	1	1,219,883		
一般調査業務費	式	1	2,770,000		
解析等調査	式	1	1,124,710		
直接業務費	式	1	1,124,710		
解析等調査	式	1	1,124,710	計画準備	1 業務

# 積算内訳書

業務名	令和7年度鹿児島国道管内災害復旧調査設計業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				解析等調査	1 式
共通	式	1	57,700		
共通	式	1	57,700		
打合せ等	式	1	57,700	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,182,410		
その他原価	式	1	636,727		
一般管理費等	式	1	970,863		
解析等調査業務費	式	1	2,790,000		
調査業務価格	式	1	5,560,000		
災害復旧設計	式	1	1,659,050		
応急復旧設計	式	1	1,659,050		
応急復旧設計	式	1	1,659,050	被災状況調査	1 式
				既往資料収集整理	1 式
				被災後耐荷力照査	1 式
共通	式	1	747,920		
共通（設計業務）	式	1	747,920		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度鹿児島国道管内災害復旧調査設計業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	244,163		
直接経費	式	1	244,163		
旅費交通費	式	1	15,163	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	229,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,651,133		
その他原価	式	1	1,296,153		
一般管理費等	式	1	2,122,714		
業務価格	式	1	6,070,000		
業務価格	式	1	11,630,000		