

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 業務名  | 令和7年度 荒尾道路地質調査（その4）業務 |
| 履行場所 | 熊本県荒尾市                |

## 2. 業務内容

|         |  |
|---------|--|
| 1) 事務所名 | 有明海沿岸国道事務所 工務課                             |
| 2) 履行期間 | 287 日間<br>自 令和 8年 3月 7日<br>至 令和 8年12月18日   |
| 3) 設計説明 | 本業務は、有明海沿岸道路事業の一環として、荒尾道路において地質調査を行う業務である。 |
| 4) 業務内容 | 別紙、「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり。                   |

# 積算内訳書

| 業務名            | 令和7年度 荒尾道路地質調査（その4）業務 |    |            | 業種  | 地質調査 |
|----------------|-----------------------|----|------------|---|------|
|                |                       |    |            | 項目  | 一般調査 |
| 項目・工種・種別       | 単位                    | 数量 | 金額         | 細別内訳  |      |
| 一般調査           | 式                     | 1  | 11,251,046 |   |      |
| 直接調査費          | 式                     | 1  | 9,732,770  |   |      |
| 機械ボーリング        | 式                     | 1  | 6,280,500  | 土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>45 m    |      |
|                |                       |    |            | 土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>100 m     |      |
|                |                       |    |            | 土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>80 m     |      |
|                |                       |    |            | 土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>固結シルト・固結粘土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>25 m |      |
| サウンディング及び原位置試験 | 式                     | 1  | 3,047,150  | 標準貫入試験<br>45 回  |      |
|                |                       |    |            | 粘性土・シルト<br>標準貫入試験<br>100 回                                    |      |
|                |                       |    |            | 砂・砂質土<br>標準貫入試験<br>80 回                                       |      |
|                |                       |    |            | 礫混じり土砂<br>標準貫入試験<br>25 回                                      |      |
|                |                       |    |            | 固結シルト・固結粘土<br>粒度試験（ふるい分析）                                     |      |
| 室内土質試験         | 式                     | 1  | 38,600     |   |      |

# 積算内訳書

| 業務名         | 令和7年度 荒尾道路地質調査(その4)業務 |    |            |                | 業種 | 地質調査 |
|-------------|-----------------------|----|------------|----------------|----|------|
|             |                       |    |            |                | 項目 | 一般調査 |
| 項目・工種・種別    | 単位                    | 数量 | 金額         | 細別内訳           |    |      |
|             |                       |    |            | 5              | 試料 |      |
| 総合解析        | 式                     | 1  | 203,520    | 解析等調査          | 1  | 式    |
| 電子成果品作成費    | 式                     | 1  | 153,000    | 電子成果品作成費       | 1  | 式    |
| 検定費等        | 式                     | 1  | 10,000     | 検定費等           | 5  | 本    |
| 間接調査費       | 式                     | 1  | 1,518,276  |                |    |      |
| 運搬費         | 式                     | 1  | 106,250    | 運搬費            | 1  | 式    |
| 準備費         | 式                     | 1  | 465,900    | 準備及び跡片付け       | 1  | 式    |
|             |                       |    |            | 調査孔閉塞          | 1  | 式    |
|             |                       |    |            | 給水費(ポンプ運転)     | 1  | 式    |
| 仮設費         | 式                     | 1  | 670,000    | 足場仮設           | 1  | 式    |
| 旅費交通費       | 式                     | 1  | 208,067    | 旅費交通費(率計上・宿泊無) | 1  | 式    |
| 施工管理費       | 式                     | 1  | 68,059     | 施工管理費          | 1  | 式    |
| 直接調査費+間接調査費 | 式                     | 1  | 11,251,046 |                |    |      |
| 間接費         | 式                     | 1  | 7,438,954  |                |    |      |
| 諸経費         | 式                     | 1  | 7,438,954  |                |    |      |
| 一般調査業務費     | 式                     | 1  | 18,690,000 |                |    |      |
| 解析等調査       | 式                     | 1  | 1,780,194  |                |    |      |

# 積算内訳書

| 業務名           | 令和7年度 荒尾道路地質調査（その4）業務 |    |            | 業種       | 地質調査  |
|---------------|-----------------------|----|------------|----------|-------|
|               |                       |    |            | 項目       | 解析等調査 |
| 項目・工種・種別      | 単位                    | 数量 | 金額         | 細別内訳     |       |
| 直接業務費         | 式                     | 1  | 1,780,194  |          |       |
| 解析等調査         | 式                     | 1  | 1,227,774  | 計画準備     | 1 業務  |
|               |                       |    |            | 解析等調査    | 1 式   |
| 軟弱地盤技術解析      | 式                     | 1  | 552,420    | 軟弱地盤技術解析 | 1 式   |
| 共通            | 式                     | 1  | 313,800    |          |       |
| 共通            | 式                     | 1  | 313,800    |          |       |
| 打合せ等          | 式                     | 1  | 313,800    | 打合せ      | 1 式   |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                     | 1  | 2,093,994  |          |       |
| その他原価         | 式                     | 1  | 1,127,615  |          |       |
| 一般管理費等        | 式                     | 1  | 1,728,391  |          |       |
| 解析等調査業務費      | 式                     | 1  | 4,950,000  |          |       |
| 調査業務価格        | 式                     | 1  | 23,640,000 |          |       |
|               |                       |    |            |          |       |