

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務
履行場所	福岡国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	222 日間	自 令和 8年 8月22日	至 令和 9年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、福岡国道事務所管内北部地区の橋梁や道路構造物等で確認された損傷や老朽化等について補修検討・設計を行い、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害防止及び橋梁や道路構造物の延命化を図ることを目的とする。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和8年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量		式	1	743,400	
基準点測量		式	1	743,400	
4級基準点測量		式	1	743,400	4級基準点測量 20 点 永久標識設置なし, 伐採含まない
応用測量		式	1	370,400	
路線測量		式	1	370,400	
路線測量		式	1	370,400	横断測量 0.2 km
直接経費		式	1	52,365	
直接経費		式	1	52,365	
旅費交通費		式	1	5,365	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	47,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費		式	1	1,166,165	
間接測量費		式	1	1,033,835	
諸経費		式	1	1,033,835	
測量業務価格		式	1	2,200,000	
一般調査		式	1	1,514,636	
直接調査費		式	1	955,060	

積算内訳書

業務名	令和8年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
機械ボーリング	式	1	479,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 1 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	232,060	標準貫入試験 1 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 5 回 砂・砂質土 標準貫入試験 5 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 4 回 軟岩	
総合解析	式	1	179,200	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	62,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	2,000	検定費等	

積算内訳書

業務名	令和8年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	本
間接調査費	式	1	559,576		
運搬費	式	1	119,130	運搬費	
				1	式
準備費	式	1	341,280	準備及び跡片付け	
				1	式
				調査孔閉塞	
				1	式
仮設費	式	1	72,100	足場仮設	
				1	式
旅費交通費	式	1	20,395	旅費交通費（率計上・宿泊無）	
				1	式
施工管理費	式	1	6,671	施工管理費	
				1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	1,514,636		
間接費	式	1	1,195,364		
諸経費	式	1	1,195,364		
一般調査業務費	式	1	2,710,000		
解析等調査	式	1	152,480		
直接業務費	式	1	152,480		
解析等調査	式	1	152,480	解析等調査	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	152,480		
その他原価	式	1	82,110		

積算内訳書

業務名	令和8年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	地質調査
				項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等		式	1	125,410	
解析等調査業務費		式	1	360,000	
調査業務価格		式	1	3,070,000	
道路設計		式	1	15,589,931	
一般構造物設計		式	1	1,605,826	
一般構造物詳細設計		式	1	651,463	重力式擁壁 (1)1 (箇所)式
落石防護柵詳細設計		式	1	954,363	落石防護柵 (1)1 (箇所)式
補修設計		式	1	13,984,105	
橋梁補修設計		式	1	10,559,331	国道201号城戸橋 1 式 国道202号江の口橋 1 式 国道3号溝橋65.651 1 式 国道3号諸田池橋(下り) 1 式 国道3号BP寺分高架橋(下り) 1 式 国道201号戸原跨線橋(上り) 1 式 国道201号戸原跨線橋(下り) 1 式 国道202号BP野多目大橋(上り)

積算内訳書

業務名	令和 8 年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				国道3号BP溝橋76.401	1 式
					1 式
舗装修繕設計	式	1	3,077,074	舗装修繕設計 区間 1	1 式
関係機関協議用資料作成	式	1	347,700	関係機関協議用資料作成	6 機関
共通	式	1	1,286,310		
共通（設計業務）	式	1	1,286,310		
打合せ等	式	1	1,040,300	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	6 機関・回
その他	式	1	106,350	照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	4,019,537		
直接経費	式	1	4,019,537		
旅費交通費	式	1	99,522	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	534,000	電子成果品作成費	1 式
機械経費	式	1	586,809	機械経費	1 式
安全費	式	1	2,220,806	安全費	1 式
試験・調査費	式	1	578,400	コンクリート品質試験（ASR）	

積算内訳書

業務名	令和 8 年度 福岡国道管内北部地区橋梁外構造物補修設計業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					3 箇所
直接原価（その他原価除く）		式	1	20,895,778	
その他原価		式	1	8,506,790	
一般管理費等		式	1	15,827,432	
業務価格		式	1	45,230,000	
業務価格		式	1	50,500,000	