

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和8・9年度新仲哀トンネル水文調査業務
履行場所	福岡県田川郡香春町大字鏡山から福岡県京都郡みやこ町勝山松田

## 2. 業務内容

- |         |              |   |              |
|---------|--------------|---|--------------|
| 1) 事務所名 | 北九州国道事務所 工務課 |   |              |
| 2) 履行期間 | 731 日間       | 自 | 令和 8年 4月 1日  |
|         |              | 至 | 令和 10年 3月31日 |

### 3) 設計説明

本業務は、国道201号仲哀拡幅における新仲哀トンネル施工に伴う地下水等への影響を把握するため、周辺地域の井戸及び河川等の調査・観測を行う業務である。

### 4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり。

# 積算内訳書

業務名	令和8・9年度新仲哀トンネル水文調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	32,841,607			
直接調査費	式	1	31,934,664			
総合解析	式	1	556,000	計画準備	1	式
				現地調査	1	式
水収支調査および水源調査	式	1	15,408,176	降水量データ収集整理	1	式
				河川・沢流量調査（容器法）	248	箇所・回
				河川・沢流量調査（塩分希釈法）	24	箇所・回
				井戸水位観測（触針式）民家井戸	432	箇所・回
				井戸水位資料整理（触針式）民家井戸	432	箇所・回
				井戸水量観測（容器法）民家井戸	96	箇所・回
				井戸水量資料整理（容器法）民家井戸	96	箇所・回
				井戸水位観測（自記水位計式）データ回収	72	箇所・回
				地下水位観測（自記水位計式）データ回収	24	箇所・回
水質試験	式	1	15,729,488	簡易水質測定	872	箇所
				水質分析用試料採水	212	箇所
				飲用井戸分析	148	検体

# 積算内訳書

業務名	令和8・9年度新仲哀トンネル水文調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				農業用水基準分析	64 検体
電子成果品作成費	式	1	241,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	906,943		
旅費交通費	式	1	683,401	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	223,542	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	32,841,607		
間接費	式	1	16,268,393		
諸経費	式	1	16,268,393		
一般調査業務費	式	1	49,110,000		
解析等調査	式	1	1,411,700		
直接業務費	式	1	1,411,700		
解析等調査	式	1	936,700	観測データ解析・とりまとめ	1 式
報告書作成	式	1	475,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	453,460		
共通	式	1	453,460		
打合せ等	式	1	453,460	打合せ	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和8・9年度新仲哀トンネル水文調査業務			業種	地質調査
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				公開用成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,865,160		
その他原価	式	1	1,004,388		
一般管理費等	式	1	1,540,452		
解析等調査業務費	式	1	4,410,000		
調査業務価格	式	1	53,520,000		