

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 8 年度牛津川地質調査業務
履行場所	佐賀県小城市小城町池上地先

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間 151 日間 自 令和 8年10月16日
至 令和 9年 3月15日

3) 設計説明

本業務は、牛津川遊水地に関する西堤及び東堤の設計に必要な地質調査を行うものである。

4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和8年度牛津川地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	12,399,006		
直接調査費	式	1	10,313,660		
機械ボーリング	式	1	4,888,200	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 24 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 12 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 39 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 27 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 36 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	565,200	固定ピストン式シウォールサンプラー 18 本	

積算内訳書

業務名	令和８年度牛津川地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,756,140	標準貫入試験	39 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	27 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	36 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	9 回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	15 回
				軟岩	
室内土質試験	式	1	2,712,120	土粒子の密度試験	36 試料
				土の含水費試験	36 試料
				土の粒度試験（沈降分析）	36 試料
				土の液性限界試験	36 試料
				土の塑性限界試験	36 試料
				土の湿潤密度試験	36 試料
				土の圧密試験	15 試料
				土の一軸圧縮試験	15 試料
総合解析	式	1	224,000	解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和 8 年度牛津川地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	156, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12, 000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	2, 085, 346		
運搬費	式	1	768, 020	運搬費	1 式
準備費	式	1	592, 160	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	432, 600	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	220, 455	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	72, 111	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	12, 399, 006		
間接費	式	1	8, 130, 994		
諸経費	式	1	8, 130, 994		
一般調査業務費	式	1	20, 530, 000		
解析等調査	式	1	1, 409, 700		
直接業務費	式	1	1, 409, 700		

積算内訳書

業務名	令和 8 年度牛津川地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
解析等調査		式	1	1, 409, 700	計画準備 解析等調査
共通		式	1	313, 800	1 業務 1 式
共通		式	1	313, 800	
打合せ等		式	1	313, 800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1, 723, 500	
その他原価		式	1	928, 104	
一般管理費等		式	1	1, 418, 396	
解析等調査業務費		式	1	4, 070, 000	
調査業務価格		式	1	24, 600, 000	