

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 城原川ダムサイト地質調査（その1）業務
履行場所	佐賀県神埼市

2. 業務内容

1) 事務所名		
2) 履行期間		
228 日間	自	令和 8年 6月16日
	至	令和 9年 1月29日
3) 設計説明		
本業務は、城原川ダムサイトにおけるボーリング調査及び透水試験等を実施し、 水理地質構造検討の基礎資料とするものである。		
4) 業務内容		
別紙、数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和8年度 城原川ダムサイト地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	22,965,585		
直接調査費	式	1	19,986,644		
機械ボーリング	式	1	11,849,594	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直 下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方 , φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下 方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直 下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86m m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 8 6mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86 mm	
				0.2	m
				5.8	m
				4	m
				5	m
				35	m
				10	m
				20	m

積算内訳書

業務名	令和8年度 城原川ダムサイト地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	0.2 m
				粘性土・シルト, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	13.8 m
				砂・砂質土, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	15 m
				礫混じり土砂, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	11 m
				玉石混じり土砂, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	25 m
				軟岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	15 m
				中硬岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	20 m
				硬岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	7,932,050	ルジオンテスト	25 回
				孔壁画像観察（観測）	65 m

積算内訳書

業務名	令和8年度 城原川ダムサイト地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 孔壁画像観察（観測）	60 m
電子成果品作成費	式	1	201, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4, 000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	2, 978, 941		
運搬費	式	1	1, 648, 460	運搬費	1 式
準備費	式	1	369, 360	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	393, 400	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	427, 628	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	140, 093	施工管理費	1 式
				借地料	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	22, 965, 585		
間接費	式	1	14, 254, 415		

積算内訳書

業務名	令和8年度 城原川ダムサイト地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	14,254,415		
一般調査業務費	式	1	37,220,000		
解析等調査	式	1	4,639,775		
直接業務費	式	1	4,639,775		
解析等調査	式	1	4,639,775	孔壁画像解析（解析）	125 m
				地質資料とりまとめ	1 式
共通	式	1	253,700		
共通	式	1	253,700		
打合せ等	式	1	253,700	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,893,475		
その他原価	式	1	2,167,987		
一般管理費等	式	1	3,798,538		
解析等調査業務費	式	1	10,860,000		
調査業務価格	式	1	48,080,000		