

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和８年度 城原川ダムサイト地質調査（その２）業務
履行場所	佐賀県神埼市

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間 228 日間 自 令和 8年 6月16日
至 令和 9年 1月29日

3) 設計説明

本業務は、城原川ダムサイトにおけるボーリング調査及び透水試験等を実施し、水理地質構造検討の基礎資料とするものである。

4) 業務内容

別紙、数量総括表のとおり。

積算内訳書

業務名	令和8年度 城原川ダムサイト地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	22,686,538	
直接調査費		式	1	19,720,957	
機械ボーリング		式	1	11,813,857	土質ボーリング(オールコアボーリング) 0.5 m 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 9.5 m 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 玉石混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm

積算内訳書

業務名	令和8年度 城原川ダムサイト地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	0.1 m
				粘性土・シルト, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	4.9 m
				砂・砂質土, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	5 m
				礫混じり土砂, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	5 m
				玉石混じり土砂, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	10 m
				軟岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	30 m
				中硬岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	30 m
				硬岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	7,703,100	ルジオンテスト	24 回
				孔壁画像観察（観測）	50 m

積算内訳書

業務名	令和8年度 城原川ダムサイト地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 孔壁画像観察（観測）	70 m
				80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
電子成果品作成費	式	1	200, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4, 000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	2, 965, 581		
運搬費	式	1	1, 642, 660	運搬費	1 式
準備費	式	1	369, 360	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	393, 400	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	421, 942	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	138, 219	施工管理費	1 式
				借地料	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	22, 686, 538		
間接費	式	1	14, 083, 462		

積算内訳書

業務名	令和8年度 城原川ダムサイト地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	14,083,462		
一般調査業務費	式	1	36,770,000		
解析等調査	式	1	4,489,695		
直接業務費	式	1	4,489,695		
解析等調査	式	1	4,489,695	孔壁画像解析（解析）	120 m
				地質資料とりまとめ	1 式
共通	式	1	253,700		
共通	式	1	253,700		
打合せ等	式	1	253,700	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,743,395		
その他原価	式	1	2,089,248		
一般管理費等	式	1	3,677,357		
解析等調査業務費	式	1	10,510,000		
調査業務価格	式	1	47,280,000		