

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度松浦佐々道路地質調査（その1）業務
履行場所	長崎県北松浦郡佐々町大茂免地先外

2. 業務内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 履行期間	193 日間	自 令和 8年 6月 9日 至 令和 8年12月18日
3) 設計説明	本業務は、松浦佐々道路に係る事業を遂行していく上で必要な地質調査を行うものである。	
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり	

積算内訳書

業務名	令和8年度松浦佐々道路地質調査（その1）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	19,515,766		
直接調査費	式	1	14,840,540		
機械ボーリング	式	1	11,549,380	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 42 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 48 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 1 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 80m超～100m以下, 鉛直下方, φ 86mm 1 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 15 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 64 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 80m超～120m以下, 鉛直下方, φ 86mm 82 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	659,400	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和8年度松浦佐々道路地質調査（その1）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				礫混じり土砂	42 回
総合解析	式	1	277,760	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	2,159,000	地下水位測定	1 式
				移動変形調査	1 式
				移動変形調査	1 式
				移動変形調査	1 式
				パイプ式歪計, 2方向4ゲージ 移動変形調査	1 式
				パイプ式歪計, 2方向4ゲージ	1 式
電子成果品作成費	式	1	179,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	4,675,226		
運搬費	式	1	2,906,000	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	492,200	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	942,400	足場仮設	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度松浦佐々道路地質調査（その1）業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	334,626	旅費交通費	1 式
				旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	19,515,766		
間接費	式	1	12,284,234		
諸経費	式	1	12,284,234		
一般調査業務費	式	1	31,800,000		
解析等調査	式	1	1,439,884		
直接業務費	式	1	1,439,884		
解析等調査	式	1	1,439,884	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,753,684		

積算内訳書

業務名	令和8年度松浦佐々道路地質調査（その1）業務			業種	地質調査
				項目	その他原価
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
その他原価	式	1	944,358		
一般管理費等	式	1	1,451,958		
解析等調査業務費	式	1	4,150,000		
調査業務価格	式	1	35,950,000		