

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度松浦佐々道路地質調査（その2）業務
履行場所	長崎県北松浦郡佐々町志方免地先外

2. 業務内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課		
2) 履行期間	172 日間	自 令和 8年 6月30日	
		至 令和 8年12月18日	
3) 設計説明	本業務は、松浦佐々道路に係る事業を遂行していく上で必要な地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度松浦佐々道路地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8,416,008		
直接調査費	式	1	4,596,030		
機械ボーリング	式	1	2,638,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 6 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 1 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	47,900	ロータリー式三重管サンプラー 1 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,262,020	標準貫入試験 6 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 16 回	

積算内訳書

業務名	令和8年度松浦佐々道路地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩	50 回
室内土質試験	式	1	207,710	土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験	3 試料
				沈降分析（ふるい分析含）	
				土の塑性限界試験	3 試料
				土の液性限界試験	3 試料
				土の湿潤密度試験	3 試料
				土の圧密試験	1 試料
				三軸圧縮試験	1 試料
				UU試験	
総合解析	式	1	313,600	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	114,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	3,819,978		
運搬費	式	1	2,283,800	運搬費	1 式
準備費	式	1	498,080	準備及び跡片付け	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度松浦佐々道路地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	940,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	98,098	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,416,008		
間接費	式	1	5,713,992		
諸経費	式	1	5,713,992		
一般調査業務費	式	1	14,130,000		
解析等調査	式	1	905,340		
直接業務費	式	1	905,340		
解析等調査	式	1	905,340	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,219,140		

積算内訳書

業務名	令和8年度松浦佐々道路地質調査（その2）業務				業 種	地質調査
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他原価		式	1	656,506		
一般管理費等		式	1	1,004,354		
解析等調査業務費		式	1	2,880,000		
調査業務価格		式	1	17,010,000		