

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度大塔地区地質調査業務
履行場所	長崎県佐世保市大塔町

2. 業務内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	165 日間	自 令和 8年 7月16日	至 令和 8年12月25日
3) 設計説明	本業務は、大塔地区に係る事業を遂行していく上で必要な地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度大塔地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	4,412,365		
直接調査費	式	1	3,348,360		
機械ボーリング	式	1	1,474,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 40 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 20 m	
サンプリング	式	1	125,600	固定ピストン式シウォールサンプラー 4 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,098,800	標準貫入試験 40 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 20 回 軟岩 孔内載荷試験 4 回 普通載荷	
総合解析	式	1	206,080	解析等調査 1 式	
室内試験	式	1	334,880	土粒子の密度試験 4 試料 土の含水比試験 4 試料 土の湿潤密度試験 4 試料 土の粒度試験 4 試料	

積算内訳書

業務名	令和8年度大塔地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の液性限界試験	4 試料
				土の塑性限界試験	4 試料
				土の圧密試験	2 試料
				土の一軸圧縮試験	2 試料
				岩石の試料作成	2 試料
				岩石の圧縮強度試験	2 試料
電子成果品作成費	式	1	101,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1,064,005		
運搬費	式	1	138,220	運搬費	1 式
準備費	式	1	468,320	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	288,400	足場仮設	1 式
安全費	式	1	74,200	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	71,483	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度大塔地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施工管理費	式	1	23,382	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	4,412,365		
間接費	式	1	3,167,635		
諸経費	式	1	3,167,635		
一般調査業務費	式	1	7,580,000		
解析等調査	式	1	1,359,772		
直接業務費	式	1	1,359,772		
解析等調査	式	1	1,359,772	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,673,572		
その他原価	式	1	901,218		
一般管理費等	式	1	1,385,210		
解析等調査業務費	式	1	3,960,000		

積算内訳書

業務名	令和 8 年度大塔地区地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	調査業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
調査業務価格		式	1	11,540,000		