

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度球磨川水系流量観測外業務
履行場所	八代河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	356 日間	自 令和 8年 4月10日	至 令和 9年 3月31日
3) 設計説明	<p>本業務は、球磨川水系の河川改修計画の基礎資料とするため、低水・高水流量観測及び流量観測地点の横断測量、水位流量曲線作成、水文資料等の整理を行うものである。また、洪水が発生した場合において、被害状況の把握のため、必要に応じて洪水痕跡調査や浸水調査をおこなうものである。</p>		
4) 業務内容	数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度球磨川水系流量観測外業務			業種	測量業務
				項目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川調査・計画	式	1	1,681,290		
洪水痕跡調査	式	1	1,501,535		
洪水痕跡調査	式	1	1,501,535	洪水痕跡調査	(2)1 (km)式
浸水調査	式	1	179,755		
浸水調査	式	1	179,755	浸水調査	(3)1 (ha)式
水文観測	式	1	34,912,416		
流量観測	式	1	29,466,675		
流量観測	式	1	28,064,211	計画準備	1 業務
				打合せ協議	1 式
				現地調査	(1)1 (回)式
				低水流量観測	(12)1 (回)式
				低水流量観測	(24)1 (回)式
				高水流量観測	1 式
				流量観測(電波式流速計)	1 式
				流量観測(画像解析)	1 式
				機械経費	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度球磨川水系流量観測外業務			業種	測量業務	
				項目	水文観測	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				河川定期横断測量 直接水準(平地)	15	本
				平均測量幅:140m		
				河川定期横断測量 間接水準(山地)	10	本
				平均測量幅:160m		
				河川深淺測量	15	測線
				水面幅70m		
				1m以上3m以下		
				河川深淺測量	9	測線
				水面幅160m		
				3mを超える		
				報告書作成	1	業務
高水時採水	式	1	128,884	採水・運搬	1	式
代掻き濁水調査	式	1	1,273,580	代掻き濁水調査	1	式
水位流量曲線作成	式	1	3,071,769			
水位流量曲線作成	式	1	3,071,769	計画準備	1	業務
				打合せ協議	1	式
				基礎資料の収集・点検	7	観測所
				水位流量曲線の作成	7	観測所
				統計資料の作成	7	観測所

積算内訳書

業務名	令和8年度球磨川水系流量観測外業務			業種	測量業務
				項目	水文観測
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	7 観測所
				報告書作成	1 業務
				水位流量曲線式のデータベース登録	1 回
水文資料整理	式	1	2,373,972		
水文資料整理	式	1	2,373,972	計画準備	1 業務
				打合せ協議	1 式
				観測値のWISEF変換	1 式
				標準照査	1 式
				統計資料の作成	1 式
				報告書作成	1 業務
				水文水質データベース登録	1 回
直接経費	式	1	663,962		
直接経費	式	1	663,962		
旅費交通費	式	1	493,962	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	170,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	37,257,668		

積算内訳書

業務名	令和8年度球磨川水系流量観測外業務			業種	測量業務
				項目	間接測量費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
間接測量費	式	1	24,842,332		
諸経費	式	1	24,842,332		
測量業務価格	式	1	62,100,000		