

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度球磨川上流地質調査業務
履行場所	八代河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	204 日間	自 令和 8年 8月 7日	至 令和 9年 2月26日
3) 設計説明	本業務は、球磨川上流の治水対策に必要な基礎資料収集を目的として地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度球磨川上流地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8,687,689		
直接調査費	式	1	7,707,354		
機械ボーリング	式	1	5,948,100	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 30 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 6 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 30 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 40 m	
総合解析	式	1	98,560	解析等調査 1 式	
ボアホールスキャナー観測	式	1	990,594	測定費 1 孔 L=70m 資料整理・計算費 1 式 L=70m	
地すべり調査	式	1	529,100	地下水位測定 1 式 移動変形調査 1 式 挿入式孔内傾斜計	
電子成果品作成費	式	1	139,000	電子成果品作成費	

積算内訳書

業務名	令和8年度球磨川上流地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
検定費等	式	1	2, 000	検定費等	1 本
間接調査費	式	1	980, 335		
運搬費	式	1	64, 580	運搬費	1 式
準備費	式	1	356, 800	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	257, 200	足場仮設	1 式
安全費	式	1	74, 200	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	173, 618	旅費交通費	1 式
				有料道路料金	
				旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	53, 937	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8, 687, 689		
間接費	式	1	5, 882, 311		
諸経費	式	1	5, 882, 311		
一般調査業務費	式	1	14, 570, 000		
解析等調査	式	1	667, 268		

積算内訳書

業務名	令和8年度球磨川上流地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接業務費		式	1	667,268	
解析等調査		式	1	667,268	計画準備 解析等調査
共通		式	1	193,600	
共通		式	1	193,600	
打合せ等		式	1	193,600	打合せ
直接原価（その他原価除く）		式	1	860,868	
その他原価		式	1	463,577	
一般管理費等		式	1	705,555	
解析等調査業務費		式	1	2,030,000	
調査業務価格		式	1	16,600,000	