

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度土会平地区地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 川辺川ダム砂防事務所 工務課
- 2) 履行期間 346 日間 自 令和 8年 4月20日
至 令和 9年 3月31日

- 3) 設計説明
本業務は、川辺川ダム管内の地質調査を行うものである。

- 4) 業務内容
別紙、数量総括表の通り。

積算内訳書

業務名	令和8年度土会平地区地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	34,309,898			
直接調査費	式	1	31,481,320			
機械ボーリング	式	1	29,209,500	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	45	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	60	m
				礫混じり土砂, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				礫混じり土砂, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	110	m
				軟岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				中硬岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm		
				ボアホールスキャナー観測	130	m
				50m超~80m以下		
サウンディング及び原位置試験	式	1	808,400	現場透水試験	4	回
				ケーシング法		
				50m以内		
				現場透水試験		

積算内訳書

業務名	令和8年度土会平地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ケーシング法 40m以内	2 回
総合解析	式	1	241,920	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	978,500	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計 50m	1 式
電子成果品作成費	式	1	239,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	2,828,578		
運搬費	式	1	1,368,600	運搬費	1 式
準備費	式	1	351,800	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	384,200	足場仮設	1 式
				50m超～80m以内	
旅費交通費	式	1	503,637	旅費(率計上・宿泊有)	1 式
施工管理費	式	1	220,341	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	34,309,898		
間接費	式	1	20,780,102		

積算内訳書

業務名	令和8年度土会平地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	間接費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
諸経費	式	1	20,780,102		
一般調査業務費	式	1	55,090,000		
解析等調査	式	1	2,558,568		
直接業務費	式	1	2,558,568		
解析等調査	式	1	2,558,568	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールスキャナー解析	130 m
共通	式	1	193,600		
共通	式	1	193,600		
打合せ等	式	1	193,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,752,168		
その他原価	式	1	1,187,461		
一般管理費等	式	1	2,120,371		
解析等調査業務費	式	1	6,060,000		
調査業務価格	式	1	61,150,000		