

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度溝口上流地区外地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 川辺川ダム砂防事務所 工務課
- 2) 履行期間 346 日間 自 令和 8年 4月20日
至 令和 9年 3月31日

3) 設計説明

本業務は、川辺川ダム管内の地質調査を行うものである。

4) 業務内容

別紙、数量総括表の通り。

積算内訳書

業務名	令和8年度溝口上流地区外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	32,073,310			
直接調査費	式	1	28,139,800			
機械ボーリング	式	1	24,501,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	75	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング (オールコアボーリング)	40	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	60	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	40	m
				中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				ボアホールスキャナー観測	100	m
				50m以下		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,375,300	現場透水試験	1	回
				ケーシング法 40m以内		
				現場透水試験	3	回
				ケーシング法 30m以内		
				現場透水試験	4	回
				ケーシング法 20m以内		
				現場透水試験	4	回

積算内訳書

業務名	令和8年度溝口上流地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				ケーシング法 10m以内	
総合解析	式	1	313,600	解析等調査	1 式
地すべり調査	式	1	1,712,900	移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計 40m	
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計 35m	
				移動変形調査	1 式
				挿入式孔内傾斜計 30m	
電子成果品作成費	式	1	229,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	3,933,510		
運搬費	式	1	2,155,880	運搬費	1 式
準備費	式	1	398,600	準備及び跡片付け	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	732,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	450,108	50m以下	
				旅費(率計上・宿泊有)	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度溝口上流地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
施工管理費	式	1	196,922	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	32,073,310		
間接費	式	1	19,426,690		
諸経費	式	1	19,426,690		
一般調査業務費	式	1	51,500,000		
解析等調査	式	1	2,185,340		
直接業務費	式	1	2,185,340		
解析等調査	式	1	2,185,340	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールスキャナー解析	100 m
共通	式	1	193,600		
共通	式	1	193,600		
打合せ等	式	1	193,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,378,940		
その他原価	式	1	1,054,458		
一般管理費等	式	1	1,846,602		

積算内訳書

業務名	令和8年度溝口上流地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査業務費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査業務費	式	1	5,280,000		
調査業務価格	式	1	56,780,000		