

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和8年度土会平地区外地質調査業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

## 2. 業務内容

- 1) 事務所名 川辺川ダム砂防事務所 工務課
- 2) 履行期間 346 日間 自 令和 8年 4月20日  
至 令和 9年 3月31日

### 3) 設計説明

本業務は、川辺川ダム管内の地質調査を行うものである。

### 4) 業務内容

別紙、数量総括表の通り。

# 積算内訳書

業務名	令和8年度土会平地区外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	29,788,739			
直接調査費	式	1	27,165,720			
機械ボーリング	式	1	24,927,900	土質ボーリング(ノンコアボーリング)	30	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング(ノンコアボーリング)	70	m
				礫混じり土砂, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
				土質ボーリング (オールコアボーリング)	10	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				土質ボーリング (オールコアボーリング)	10	m
				礫混じり土砂, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	30	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	60	m
				軟岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	10	m
				中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm		
				岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	10	m

# 積算内訳書

業務名	令和8年度土会平地区外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ8 6mm ボアホールスキャナー観測	40	m
				50m以下 ボアホールスキャナー観測	70	m
				50m超～80m以下		
サウンディング及び原位置試験	式	1	787,400	現場透水試験	4	回
				ケーシング法 50m以内 現場透水試験	2	回
				ケーシング法 30m以内		
総合解析	式	1	241,920	解析等調査	1	式
地すべり調査	式	1	978,500	移動変形調査	1	式
				挿入式孔内傾斜計 50m		
電子成果品作成費	式	1	226,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2	本
間接調査費	式	1	2,623,019			
運搬費	式	1	1,271,400	運搬費	1	式
準備費	式	1	351,800	準備及び跡片付け	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式

# 積算内訳書

業務名	令和8年度土会平地区外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
仮設費	式	1	375,100	足場仮設	1 式
				50m以下 足場仮設	1 式
				50m超～80m以下	
旅費交通費	式	1	434,587	旅費（率計上・宿泊有）	1 式
施工管理費	式	1	190,132	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	29,788,739		
間接費	式	1	18,041,261		
諸経費	式	1	18,041,261		
一般調査業務費	式	1	47,830,000		
解析等調査	式	1	2,269,088		
直接業務費	式	1	2,269,088		
解析等調査	式	1	2,269,088	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールスキャナー解析	110 m
共通	式	1	193,600		
共通	式	1	193,600		

# 積算内訳書

業務名	令和8年度土会平地区外地質調査業務			業種	地質調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	共通
打合せ等	式	1	193,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,462,688		
その他原価	式	1	1,076,896		
一般管理費等	式	1	1,900,416		
解析等調査業務費	式	1	5,440,000		
調査業務価格	式	1	53,270,000		