

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 八代復興事務所管内地質調査（その1）業務
履行場所	八代復興事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課		
2) 履行期間	140 日間	自 令和 8年 8月11日	至 令和 8年12月28日
3) 設計説明	本業務は、令和2年7月豪雨災害復旧事業の基礎資料とするため、県道中津道八代線外の設計・施工に必要な地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「特記仕様書」及び「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度 八代復興事務所管内地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	11,831,725		
直接調査費	式	1	9,833,940		
機械ボーリング	式	1	6,741,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,590,200	標準貫入試験 20 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 20 回 砂・砂質土 標準貫入試験 20 回 礫混じり土砂 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和8年度 八代復興事務所管内地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	40 回
				軟岩	50 回
室内土質試験	式	1	69,900	土粒子の密度試験	10 試料
総合解析	式	1	259,840	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	153,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10 本
間接調査費	式	1	1,997,785		
運搬費	式	1	325,270	運搬費	1 式
準備費	式	1	672,800	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	721,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	210,018	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	68,697	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,831,725		
間接費	式	1	7,778,275		

積算内訳書

業務名	令和8年度 八代復興事務所管内地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	7,778,275		
一般調査業務費	式	1	19,610,000		
解析等調査	式	1	1,395,156		
直接業務費	式	1	1,395,156		
解析等調査	式	1	1,395,156	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,708,956		
その他原価	式	1	920,272		
一般管理費等	式	1	1,410,772		
解析等調査業務費	式	1	4,040,000		
調査業務価格	式	1	23,650,000		