

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 竹田阿蘇道路（大分県側）地質調査業務
履行場所	大分県竹田市大字会々地先～大分県竹田市穴井迫地先

2. 業務内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 工務課		
2) 履行期間	133 日間	自 令和 8年 8月 8日	至 令和 8年12月18日
3) 設計説明	本業務は、国道57号竹田阿蘇道路において、道路設計等に必要な地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和8年度 竹田阿蘇道路（大分県側）地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	4,145,356		
直接調査費	式	1	2,753,100		
機械ボーリング	式	1	1,267,300	土質ボーリング(オールコアボーリング) 14 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 4 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 11 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 12 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	125,600	固定ピストン式シウォールサンプラー 4 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	578,640	標準貫入試験 14 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 2 回 砂・砂質土 標準貫入試験 11 回	

積算内訳書

業務名	令和8年度 竹田阿蘇道路（大分県側）地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	12 回
				軟岩	
総合解析	式	1	206,080	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	93,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
室内土質試験	式	1	474,480	土粒子の密度試験	4 試料
				土の含水比試験	4 試料
				土の粒度試験	4 試料
				土の液性限界試験	4 試料
				土の塑性限界試験	4 試料
				土の湿潤密度試験	4 試料
				土の一軸圧縮試験	4 試料
				土の圧密試験	4 試料
間接調査費	式	1	1,392,256		
運搬費	式	1	240,856	運搬費	1 式
				運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度 竹田阿蘇道路（大分県側）地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	505,440	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	568,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	58,745	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	19,215	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	4,145,356		
間接費	式	1	2,994,644		
諸経費	式	1	2,994,644		
一般調査業務費	式	1	7,140,000		
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	313,800		

積算内訳書

業務名	令和8年度 竹田阿蘇道路（大分県側）地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価		式	1	168,981	
一般管理費等		式	1	257,219	
解析等調査業務費		式	1	740,000	
調査業務価格		式	1	7,880,000	