

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 番匠川水系堤防耐震対策検討外業務
履行場所	佐伯河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	221 日間	自 令和 8年 5月12日	
		至 令和 8年12月18日	
3) 設計説明	本業務は、番匠川水系において耐震性能の照査及び対策工の検討を行う業務である。また、検討に必要な地質調査を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度 番匠川水系堤防耐震対策検討外業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	2,023,858	
直接調査費		式	1	1,574,270	
機械ボーリング		式	1	491,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 7 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 1 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	251,290	標準貫入試験 7 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 10 回 砂・砂質土 標準貫入試験 4 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 1 回 軟岩
室内土質試験		式	1	577,280	土粒子の密度試験 16 試料

積算内訳書

業務名	令和 8 年度 番匠川水系堤防耐震対策検討外業務			業 種	地質調査		
				項 目	一般調査		
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					土の含水比試験	16	試料
					土の粒度試験	16	試料
					土の液性限界試験	16	試料
					土の塑性限界試験	16	試料
総合解析	式	1	179, 200	解析等調査	1	式	
電子成果品作成費	式	1	75, 000	電子成果品作成費	1	式	
間接調査費	式	1	449, 588				
準備費	式	1	337, 180	準備及び跡片付け	1	式	
				調査孔閉塞	1	式	
				給水費(ポンプ運転)	1	式	
仮設費	式	1	67, 700	足場仮設	1	式	
旅費交通費	式	1	33, 689	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1	式	
施工管理費	式	1	11, 019	施工管理費	1	式	
直接調査費＋間接調査費		式	1	2, 023, 858			
間接費		式	1	1, 566, 142			
諸経費		式	1	1, 566, 142			

積算内訳書

業務名	令和8年度 番匠川水系堤防耐震対策検討外業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査業務費	式	1	3,590,000		
河川構造物設計	式	1	9,399,780		
堤防構造物検討	式	1	9,399,780		
堤防構造物検討	式	1	9,399,780	計画準備	1 式
				基礎資料の収集・整理	1 式
				現地踏査	1 式
				耐震性能照査及び対策工検討	1 式
				報告書作成	1 式
				照査	1 式
共通	式	1	639,800		
共通（設計業務）	式	1	639,800		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
直接経費	式	1	232,249		
直接経費	式	1	232,249		
旅費交通費	式	1	63,249	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	169,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度 番匠川水系堤防耐震対策検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接原価（その他原価除く）		式	1	10,271,829	
その他原価		式	1	5,406,313	
一般管理費等		式	1	8,441,858	
業務価格		式	1	24,120,000	
業務価格		式	1	27,710,000	