

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度宮崎管内砂防施設地質調査業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 砂防・海岸課		
2) 履行期間	236 日間	自 令和 8年 8月 8日	至 令和 9年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、大淀川水系砂防事業管内において、構造物設計に必要となる地質調査等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和8年度宮崎管内砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	9,962,820		
直接調査費	式	1	5,807,460		
機械ボーリング	式	1	3,973,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 6 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 8 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 7 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 3 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 12 m	

積算内訳書

業務名	令和8年度宮崎管内砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	9 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	1, 473, 460	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 玉石混じり土砂 標準貫入試験 軟岩 現場透水試験 オーガー法 現場透水試験 一重管式	6 回 8 回 7 回 16 回 8 回 1 回
総合解析	式	1	224, 000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	125, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12, 000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	4, 155, 360		
運搬費	式	1	2, 161, 890	運搬費	

積算内訳書

業務名	令和8年度宮崎管内砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				大幡5 運搬費	1 式
				望原谷3 運搬費	1 式
				武床谷2 運搬費	1 式
				武床谷3	1 式
準備費	式	1	728,880	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,100,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	124,022	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	40,568	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	9,962,820		
間接費	式	1	6,657,180		
諸経費	式	1	6,657,180		
一般調査業務費	式	1	16,620,000		

積算内訳書

業務名	令和8年度宮崎管内砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	1,305,700		
直接業務費	式	1	1,305,700		
解析等調査	式	1	1,305,700	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,619,500		
その他原価	式	1	872,100		
一般管理費等	式	1	1,338,400		
解析等調査業務費	式	1	3,830,000		
調査業務価格	式	1	20,450,000		