

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 8 ・ 9 年度国道 2 2 0 号道路防災点検・測量設計外業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 履行期間	424 日間	自 令和 8 年 9 月 2 日	至 令和 9 年 10 月 29 日
3) 設計説明	本業務は、宮崎河川国道事務所の国道220号における道路防災点検において、定期的な監視が必要とされる箇所について、防災カルテ点検を行い、要対策箇所の測量・地質調査・設計を行う業務である。		
4) 業務内容	数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8・9年度国道220号道路防災点検・測量設計外業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	133,800		
基準点測量	式	1	133,800		
4級基準点測量	式	1	133,800	4級基準点測量	4 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
地形測量	式	1	675,650		
現地測量	式	1	675,650		
現地測量	式	1	675,650	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.002)1 (km2)式
応用測量	式	1	276,058		
路線測量	式	1	276,058		
路線測量	式	1	276,058	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.057 km
				伐採	0.057 km
				中心線測量	0.057 km
				横断測量	0.057 km
直接経費	式	1	52,437		
直接経費	式	1	52,437		

積算内訳書

業務名	令和８・９年度国道２２０号道路防災点検・測量設計外業務			業 種	測量業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
旅費交通費	式	1	5,437	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	47,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	1,137,945		
間接測量費	式	1	1,012,055		
諸経費	式	1	1,012,055		
測量業務価格	式	1	2,150,000		
一般調査	式	1	3,438,471		
直接調査費	式	1	2,623,670		
機械ボーリング	式	1	179,600	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	2 m 2 m 2 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	92,320	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験	2 回

積算内訳書

業務名	令和 8 ・ 9 年度国道 2 2 0 号道路防災点検 ・ 測量設計外業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目 ・ 工種 ・ 種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	2 回
				軟岩	2 回
総合解析	式	1	179, 200	解析等調査	1 式
観測業務	式	1	2, 078, 550	伸縮計自動観測システム	12 ヶ月
				観測 (26. 8 k p) 12 ヶ月 (R8. 8～R9. 10) 伸縮計自動観測システム	12 基・ヶ月
				資料整理 (26. 8 k p) 1基12ヶ月 (R8. 8～R9. 10) 伸縮計自動観測システム	12 ヶ月
				レンタル機器費 (26. 8 k p) 12 ヶ月 (R8. 8～R9. 10) 伸縮計自動観測システム	1 ヶ月
				観測 (46. 6 k p) 1 ヶ月 (R8. 11) 伸縮計自動観測システム	1 基・ヶ月
				資料整理 (46. 6 k p) 1基1ヶ月 (R8. 11) 伸縮計自動観測システム	1 ヶ月
				レンタル機器費 (46. 6 k p) 1 ヶ月 (R8. 11) 観測機械撤去	

積算内訳書

業務名	令和８・９年度国道２２０号道路防災点検・測量設計外業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				自動観測装置及び警報器	1 式
電子成果品作成費	式	1	92,000	電子成果品作成費	1 式
地盤情報データベースに登録するための検定費	式	1	2,000	地盤情報データベースに登録するための検定費 A検定	1 本
間接調査費	式	1	814,801		
運搬費	式	1	129,210	運搬費	1 式
準備費	式	1	366,080	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	245,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	56,146	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	18,365	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	3,438,471		
間接費	式	1	2,531,529		
諸経費	式	1	2,531,529		
一般調査業務費	式	1	5,970,000		
解析等調査	式	1	1,194,500		

積算内訳書

業務名	令和8・9年度国道220号道路防災点検・測量設計外業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接業務費	式	1	1,194,500		
解析等調査	式	1	1,194,500	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,194,500		
その他原価	式	1	643,238		
一般管理費等	式	1	982,262		
解析等調査業務費	式	1	2,820,000		
調査業務価格	式	1	8,790,000		
道路施設点検	式	1	16,853,398		
防災カルテ点検	式	1	2,895,378		
防災カルテ点検	式	1	2,895,378	防災カルテ点検	(1)1 (箇所)式
				計画準備	
				防災カルテ点検	(65)1 (箇所)式
				落石・崩壊：平地	
				防災カルテ点検	(17)1 (箇所)式
				落石・崩壊：丘陵地・低山地	
				防災カルテ点検	(4)1 (箇所)式

積算内訳書

業務名	令和 8 ・ 9 年度国道 2 2 0 号道路防災点検 ・ 測量設計外業務			業 種	設計業務
				項 目	道路施設点検
項目 ・ 工種 ・ 種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				岩盤崩壊：平地 防災カルテ点検 (1) 1 (箇所) 式	
				岩盤崩壊：高山地 防災カルテ点検 (8) 1 (箇所) 式	
				地すべり：平地 防災カルテ点検 (2) 1 (箇所) 式	
				地すべり：丘陵地 ・ 低山地 防災カルテ点検 (34) 1 (箇所) 式	
				土石流：平地 防災カルテ点検 (3) 1 (箇所) 式	
				土石流：丘陵地 ・ 低山地 防災カルテ点検 (13) 1 (箇所) 式	
				盛土 防災カルテ点検 (23) 1 (箇所) 式	
				擁壁 防災カルテ点検 (3) 1 (箇所) 式	
				橋梁基礎の洗掘 防災カルテ点検 (173) 1 (箇所) 式	
				防災カルテの修正 ・ 報告書の作成	
道路土工構造物点検	式	1	13, 958, 020		
特定道路土工構造物点検	式	1	8, 995, 660	長大切土点検	3 箇所

積算内訳書

業務名	令和 8 ・ 9 年度国道 2 2 0 号道路防災点検 ・ 測量設計外業務			業 種	設計業務
				項 目	道路施設点検
項目 ・ 工種 ・ 種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				最大法面高20m未満 長大切土点検	10 箇所
				最大法面高30m未満 長大切土点検	7 箇所
				最大法面高40m未満 長大切土点検	4 箇所
				最大法面高50m未満 長大切土点検	6 箇所
				最大法面高60m未満 長大切土点検	1 箇所
				最大法面高70m未満 長大切土点検	1 箇所
				最大法面高80m未満 高盛土点検	9 箇所
				最大法面高15m未満 高盛土点検	6 箇所
				最大法面高20m未満 高盛土点検	3 箇所
				最大法面高30m未満 点検調書作成	50 箇所
				健全度判定含む 報告書作成	

積算内訳書

業務名	令和８・９年度国道２２０号道路防災点検・測量設計外業務			業 種	設計業務
				項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	業務
特定道路土工構造物点検（経過観察）	式	1	2,796,560	長大切土点検	
				高盛土点検	38 箇所
				河川隣接区間	8 箇所
				点検調書作成	6 箇所
				経過観察	52 箇所
通常点検	式	1	2,165,800	点検調書作成	
				更新箇所	98 箇所
道路設計	式	1	1,979,676		
一般構造物設計	式	1	1,979,676		
一般構造物予備設計	式	1	942,531	法面工	(1)1 (箇所)式
一般構造物詳細設計	式	1	1,037,145	場所打ち法枠	(1)1 (箇所)式
共通	式	1	945,910		
共通（設計業務）	式	1	945,910		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
その他	式	1	166,450	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	

積算内訳書

業務名	令和８・９年度国道２２０号道路防災点検・測量設計外業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	業務
直接経費	式	1	487,084		
直接経費	式	1	487,084		
旅費交通費	式	1	269,084	旅費交通費（率計上・宿泊無・設計） 旅費交通費（率計上・宿泊無・調査計画）	1 式 1 式
電子成果品作成費	式	1	218,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	20,266,068		
その他原価	式	1	10,622,238		
一般管理費等	式	1	16,631,694		
業務価格	式	1	47,520,000		
点検ＤＢ登録	式	1	969,680		
点検ＤＢ登録	式	1	969,680		
点検ＤＢ登録	式	1	969,680	点検ＤＢ登録 防災点検 点検ＤＢ登録 特定土工	173 箇所 50 箇所
直接業務費	式	1	969,680		
間接業務費	式	1	-9,680		

積算内訳書

業務名	令和８・９年度国道２２０号道路防災点検・測量設計外業務				業 種	オプション
					項 目	間接業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費		式	1	-9,680		
業務価格		式	1	960,000		
業務価格		式	1	59,420,000		