

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その1）業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 開発調査課		
2) 履行期間	255 日間	自 令和 8年 4月18日	至 令和 8年12月28日
3) 設計説明	本業務は、岩瀬ダム再生事業における基礎資料とするため、岩瀬ダム周辺の地質調査を実施するものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	29,651,495	
直接調査費		式	1	23,984,350	
機械ボーリング		式	1	6,741,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 斜め下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m超～80m以下, 斜め下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 斜め下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 15 m 破碎帯, 50m超～80m以下, 斜め下方, φ 86mm
機械ボーリング		式	1	5,839,550	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 破碎帯, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ8 6mm	15 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	10,959,200	孔内載荷試験 高圧載荷 ボアホールスキャナ計測 孔内水圧変動測定 岩盤透水試験	15 回 160 m 30 回 15 回
総合解析	式	1	224,000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	216,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	5,667,145		
運搬費	式	1	3,879,744	運搬費	1 式
準備費	式	1	644,360	準備及び跡片付け 搬入路伐採等 調査孔閉塞 給水費（ポンプ運転）	1 式 1 式 1 式 1 式
仮設費	式	1	462,000	足場仮設	

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
旅費交通費	式	1	513,179	旅費（率計上・宿泊無）	
				1	式
施工管理費	式	1	167,862	施工管理費	
				1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	29,651,495		
間接費	式	1	17,958,505		
諸経費	式	1	17,958,505		
一般調査業務費	式	1	47,610,000		
解析等調査	式	1	4,333,540		
直接業務費	式	1	4,333,540		
解析等調査	式	1	4,333,540	計画準備	
				1	業務
				解析等調査	
				1	式
				ボアホールスキャナ解析	
				160	m
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,647,340		
その他原価	式	1	2,032,503		

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等		式	1	3,590,157	
解析等調査業務費		式	1	10,270,000	
調査業務価格		式	1	57,880,000	