

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その2）業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 開発調査課		
2) 履行期間	255 日間	自 令和 8年 4月18日	至 令和 8年12月28日
3) 設計説明	本業務は、岩瀬ダム再生事業における基礎資料とするため、岩瀬ダム周辺の地質調査を実施するものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	29,456,919	
直接調査費		式	1	23,801,300	
機械ボーリング		式	1	5,839,550	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 15 m 破碎帯, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm
機械ボーリング		式	1	5,839,550	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 破碎帯, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ8 6mm	15 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	11,679,200	ボアホールスキャナ計測 孔内水圧変動測定 岩盤透水試験	160 m 30 回 30 回
総合解析	式	1	224,000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	215,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	5,655,619		
運搬費	式	1	3,873,416	運搬費	1 式
準備費	式	1	644,360	準備及び跡片付け 搬入路伐採等 調査孔閉塞 給水費（ポンプ運転）	1 式 1 式 1 式 1 式
仮設費	式	1	462,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	509,262	旅費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その2）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施工管理費	式	1	166,581	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	29,456,919		
間接費	式	1	17,873,081		
諸経費	式	1	17,873,081		
一般調査業務費	式	1	47,330,000		
解析等調査	式	1	4,229,540		
直接業務費	式	1	4,229,540		
解析等調査	式	1	4,229,540	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
				ボアホールスキャナ解析	160 m
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,543,340		
その他原価	式	1	1,976,499		
一般管理費等	式	1	3,510,161		

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その2）業務				業 種	地質調査
					項 目	解析等調査業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査業務費		式	1	10,030,000		
調査業務価格		式	1	57,360,000		