

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 開発調査課		
2) 履行期間	257 日間	自 令和 8年 7月18日	至 令和 9年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、岩瀬ダム再生事業における基礎資料とするため、岩瀬ダム周辺の地質調査を実施するものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	28,364,559		
直接調査費	式	1	22,402,050		
機械ボーリング	式	1	6,199,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 15 m 破碎帯, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
機械ボーリング	式	1	6,199,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 10 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 50 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm	

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 破碎帯, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ8 6mm	15 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	9,564,450	孔内載荷試験 高圧載荷 ボアホールスキャナ計測 孔内水圧変動測定 岩盤透水試験	15 回 160 m 15 回 15 回
総合解析	式	1	224,000	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	210,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	5,962,509		
運搬費	式	1	4,109,345	運搬費	1 式
準備費	式	1	702,660	準備及び跡片付け 搬入路伐採等 調査孔閉塞 給水費（ポンプ運転）	1 式 1 式 1 式 1 式
仮設費	式	1	514,400	足場仮設	

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
旅費交通費	式	1	479,318	旅費（率計上・宿泊無）	
				1	式
施工管理費	式	1	156,786	施工管理費	
				1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	28,364,559		
間接費	式	1	17,265,441		
諸経費	式	1	17,265,441		
一般調査業務費	式	1	45,630,000		
解析等調査	式	1	4,336,100		
直接業務費	式	1	4,336,100		
解析等調査	式	1	4,336,100	計画準備	
				1	業務
				解析等調査	
				1	式
				ボアホールスキャナ解析	
				160	m
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	4,649,900		
その他原価	式	1	2,032,503		

積算内訳書

業務名	令和8年度岩瀬ダム周辺地質調査（その3）業務				業 種	地質調査
					項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般管理費等		式	1	3,597,597		
解析等調査業務費		式	1	10,280,000		
調査業務価格		式	1	55,910,000		