

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 延岡管内道路管理測量設計業務
履行場所	延岡河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 履行期間	254 日間	自 令和 8年 7月21日	
		至 令和 9年 3月31日	
3) 設計説明	本業務は、延岡河川国道事務所管内における測量、調査、設計を行い、今後の基礎資料を作成するものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度 延岡管内道路管理測量設計業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量		式	1	433, 990	
基準点測量		式	1	371, 700	
4 級基準点測量		式	1	371, 700	4 級基準点測量 10 点 永久標識設置なし, 伐採含まない
水準測量		式	1	62, 290	
4 級水準測量		式	1	62, 290	4 級水準測量観測（レベル等による） 1 km
地形測量		式	1	975, 222	
現地測量		式	1	975, 222	
現地測量		式	1	975, 222	現地測量（作業計画） 1 業務 現地測量 (0. 01) 1 (km2) 式
応用測量		式	1	3, 668, 510	
路線測量		式	1	3, 668, 510	
路線測量		式	1	3, 668, 510	作業計画 1 業務 現地踏査 0. 5 km 中心線測量 0. 5 km 仮BM設置測量 0. 5 km 縦断測量

積算内訳書

業務名	令和8年度 延岡管内道路管理測量設計業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				横断測量	0.5 km
				詳細測量（縦断測量）	0.5 km
				詳細測量（横断測量）	0.5 km
				用地幅杭設置測量	0.5 km
					0.5 km
共通	式	1	51,150		
共通	式	1	51,150		
打合せ等	式	1	51,150	打合せ	1 式
直接経費	式	1	117,067		
直接経費	式	1	117,067		
旅費交通費	式	1	25,067	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	92,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	5,245,939		
間接測量費	式	1	4,114,061		
諸経費	式	1	4,114,061		
測量業務価格	式	1	9,360,000		
一般調査	式	1	2,588,658		

積算内訳書

業務名	令和8年度 延岡管内道路管理測量設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接調査費	式	1	1,632,120		
機械ボーリング	式	1	871,500	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 15 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 15 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	481,500	標準貫入試験 15 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 15 回	
				軟岩	
総合解析	式	1	197,120	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	76,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	6,000	検定費等 3 本	
間接調査費	式	1	956,538		
運搬費	式	1	48,600	運搬費 1 式	
準備費	式	1	434,240	準備及び跡片付け 1 式	
				調査孔閉塞 1 式	
				給水費(ポンプ運転) 1 式	
仮設費	式	1	216,300	足場仮設	

積算内訳書

業務名	令和8年度 延岡管内道路管理測量設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
安全費	式	1	222,600	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	34,798	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	2,588,658		
間接費	式	1	1,951,342		
諸経費	式	1	1,951,342		
一般調査業務費	式	1	4,540,000		
解析等調査	式	1	768,128		
直接業務費	式	1	768,128		
解析等調査	式	1	768,128	解析等調査	1 式
共通	式	1	120,200		
共通	式	1	120,200		
打合せ等	式	1	120,200	打合せ	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	888,328		
その他原価	式	1	478,364		
一般管理費等	式	1	733,308		
解析等調査業務費	式	1	2,100,000		

積算内訳書

業務名	令和8年度 延岡管内道路管理測量設計業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
調査業務価格	式	1	6,640,000		
道路設計	式	1	3,769,852		
道路設計関係その他設計	式	1	74,875		
道路設計関係その他設計	式	1	74,875	取付道路	(50)1 (m)式
平面交差点設計	式	1	1,309,445		
平面交差点詳細設計	式	1	1,309,445	平面交差点詳細設計	1 箇所 縮尺1/500
一般構造物設計	式	1	2,385,532		
一般構造物詳細設計	式	1	2,385,532	重力式擁壁	(3)1 (箇所)式 プレキャストL型擁壁の割付一般図作成 (2)1 (箇所)式
共通	式	1	834,225		
共通（設計業務）	式	1	834,225		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
その他	式	1	194,425	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	3 回
				条件明示チェックシートの作成	1 工種

積算内訳書

業務名	令和8年度 延岡管内道路管理測量設計業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	333,646	
直接経費		式	1	333,646	
旅費交通費		式	1	28,646	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	305,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	4,937,723	
その他原価		式	1	2,448,600	
一般管理費等		式	1	3,973,677	
業務価格		式	1	11,360,000	
業務価格		式	1	27,360,000	