

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 肝属川水系シラス堤対策検討（真角地区外）業務
履行場所	鹿児島県鹿屋市吾平町下名 外

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	226 日間	自 令和 8年 8月18日	
		至 令和 9年 3月31日	
3) 設計説明	本業務は、肝属川水系肝属川右岸真角地区において、洪水を安全に流すためのハード対策となるシラス堤強化対策の設計を実施するものである。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	R 8 肝属川水系シラス堤対策検討（真角地区外）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	5,964,439		
直接調査費	式	1	4,033,330		
機械ボーリング	式	1	834,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 8 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 26 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm 4 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	670,480	標準貫入試験 8 回	
				粘性土・シルト 標準貫入試験 26 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 4 回	
				礫混じり土砂 現場透水試験 2 回	
				ケーシング法	
室内土質試験	式	1	2,206,170	室内土質試験 1 式	
総合解析	式	1	206,080	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	108,000	電子成果品作成費	

積算内訳書

業務名	R 8 肝属川水系シラス堤対策検討（真角地区外）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1,931,109		
運搬費	式	1	196,050	運搬費	1 式
準備費	式	1	468,320	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
仮設費	式	1	816,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	296,800	環境保全（仮囲い）	1 式
旅費交通費	式	1	125,762	旅費交通費	1 式
				旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	28,177	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	5,964,439		
間接費	式	1	4,175,561		
諸経費	式	1	4,175,561		
一般調査業務費	式	1	10,140,000		
解析等調査	式	1	888,672		

積算内訳書

業務名	R 8 肝属川水系シラス堤対策検討（真角地区外）業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接業務費	式	1	888,672		
解析等調査	式	1	888,672	解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	888,672		
その他原価	式	1	478,549		
一般管理費等	式	1	732,779		
解析等調査業務費	式	1	2,100,000		
調査業務価格	式	1	12,240,000		
堤防質的強化検討	式	1	10,239,950		
堤防質的強化検討	式	1	10,239,950		
堤防質的強化検討（真角地区）	式	1	5,921,500	設計計画	1 式
				現地踏査	1 式
				資料収集整理	1 式
				現況堤防の安全性照査	1 式
				堤防質的強化工法の決定	1 式
				選定工法における堤防の安全性照査	1 式
浸透に対する基本事項検討（中村園	式	1	1,948,800	設計計画	

積算内訳書

業務名	R 8 肝属川水系シラス堤対策検討（真角地区外）業務			業 種	設計業務
				項 目	堤防質的強化検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地区)				現地踏査	1 式
				資料収集整理	1 式
				一連区間・細分区間の設定、代表断面の設定	1 式
				地質調査計画の立案	1 式
					1 式
					1 式
浸透に対する基本事項検討（岩弘上地区）	式	1	1, 948, 800	設計計画	1 式
				現地踏査	1 式
				資料収集整理	1 式
				一連区間・細分区間の設定、代表断面の設定	1 式
				地質調査計画の立案	1 式
					1 式
報告書作成	式	1	420, 850	報告書作成	1 式
共通	式	1	380, 550		
共通（設計業務）	式	1	380, 550		
打合せ等	式	1	274, 200	打合せ	1 式
その他	式	1	106, 350	照査技術者による報告	3 回
直接経費	式	1	513, 909		
直接経費	式	1	513, 909		

積算内訳書

業務名	R 8 肝属川水系シラス堤対策検討（真角地区外）業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費		式	1	66,909	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	447,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	11,134,409	
その他原価		式	1	5,719,139	
一般管理費等		式	1	9,066,452	
業務価格		式	1	25,920,000	
業務価格		式	1	38,160,000	