

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度鹿児島北バイパス外地質調査業務
履行場所	鹿児島10号鹿児島北バイパス外

2. 業務内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課		
2) 履行期間	219 日間	自 令和 8年 7月23日	至 令和 9年 2月26日
3) 設計説明	本業務は、国道10号鹿児島北バイパス事業及び国道3号阿久根川内道路事業において、構造物等の詳細設計に必要な地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙の「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度鹿児島北バイパス外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	15,393,138		
直接調査費	式	1	8,541,570		
機械ボーリング	式	1	5,288,700	土質ボーリング(オールコアボーリング) 14 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 38 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 59 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,383,440	標準貫入試験 14 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 38 回 砂・砂質土 標準貫入試験 18 回 礫混じり土砂 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和8年度鹿児島北バイパス外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	15 回
				軟岩	59 回
総合解析	式	1	322,560	解析等調査	1 式
室内試験	式	1	383,870	土質試験	1 式
				岩石試験	1 式
電子成果品作成費	式	1	145,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	6,851,568		
運搬費	式	1	3,954,780	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	880,720	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,774,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	182,404	旅費交通費(率計上・宿泊無)	

積算内訳書

業務名	令和8年度鹿児島北バイパス外地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
施工管理費	式	1	59,664	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	15,393,138		
間接費	式	1	9,896,862		
諸経費	式	1	9,896,862		
一般調査業務費	式	1	25,290,000		
解析等調査	式	1	1,677,124		
直接業務費	式	1	1,677,124		
解析等調査	式	1	1,677,124	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,990,924		
その他原価	式	1	1,072,112		
一般管理費等	式	1	1,646,964		
解析等調査業務費	式	1	4,710,000		

積算内訳書

業務名	令和8年度鹿児島北バイパス外地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	解析等調査業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
調査業務価格		式	1	30,000,000		