

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度阿久根川内道路地質調査業務
履行場所	南九州西回り自動車道

2. 業務内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所 工務課		
2) 履行期間	219 日間	自 令和 8年 7月23日	至 令和 9年 2月26日
3) 設計説明	本業務は、阿久根川内道路（大川～湯田西方）事業において、構造物等の詳細設計に必要な地質調査等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙の「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度阿久根川内道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	17,006,544		
直接調査費	式	1	8,690,340		
機械ボーリング	式	1	5,257,500	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 21 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 25 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 40 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 70 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,579,260	標準貫入試験 粘性土・シルト 21 回 標準貫入試験 砂・砂質土 25 回 標準貫入試験 礫混じり土砂 40 回 標準貫入試験 70 回 軟岩	
総合解析	式	1	322,560	解析等調査 1 式	

積算内訳書

業務名	令和8年度阿久根川内道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
室内試験	式	1	367,020	土質試験	1 式
				岩石試験	1 式
電子成果品作成費	式	1	146,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	8,316,204		
運搬費	式	1	5,752,440	運搬費	1 式
準備費	式	1	729,470	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	1,588,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	185,588	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	60,706	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	17,006,544		
間接費	式	1	10,833,456		
諸経費	式	1	10,833,456		

積算内訳書

業務名	令和8年度阿久根川内道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査業務費		式	1	27,840,000	
解析等調査		式	1	1,677,124	
直接業務費		式	1	1,677,124	
解析等調査		式	1	1,677,124	計画準備 解析等調査 1 業務 1 式
共通		式	1	313,800	
共通		式	1	313,800	
打合せ等		式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,990,924	
その他原価		式	1	1,072,112	
一般管理費等		式	1	1,646,964	
解析等調査業務費		式	1	4,710,000	
調査業務価格		式	1	32,550,000	