

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度鹿児島北バイパス地質調査（その1）業務
履行場所	鹿児島国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所 計画課		
2) 履行期間	219 日間	自 令和 8年 7月23日	至 令和 9年 2月26日
3) 設計説明	本業務は、鹿児島国道事務所管内において、鹿児島北バイパス上花倉地先において地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和8年度鹿児島北バイパス地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	17,327,688		
直接調査費	式	1	6,885,590		
機械ボーリング	式	1	4,296,700	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 10 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 10 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ116mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 37.5 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 28.5 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
サンプリング	式	1	102,200	ロータリー式三重管サンプラー 2 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,748,800	標準貫入試験 37 回 砂・砂質土 標準貫入試験 40 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 28 回	

積算内訳書

業務名	令和8年度鹿児島北バイパス地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					軟岩 孔内載荷試験 1 回 普通載荷
室内土質試験	式	1	378,610	土粒子の密度試験	6 試料
				3個/試料 土の含水比試験	6 試料
				3個/試料 土の湿潤密度試験	15 試料
				3個/試料 A法（寸法測定法） 土の粒度試験	6 試料
				沈降分析 ふるい分け含む 土の三軸圧縮試験	2 試料
				C D 試験 3供試体/試料	
				試料作成費	1 個
室内岩石試験	式	1	22,160	軟岩コア 圧縮強度試験	1 個
総合解析	式	1	197,120	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	134,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	10,442,098		

積算内訳書

業務名	令和8年度鹿児島北バイパス地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	4,197,995	運搬費	1 式
				ボーリング資機材 運搬費	1 式
				ボーリング資機材（スパッド台船用） 運搬費	1 式
				スパッド台船 交通船	1 式
準備費	式	1	341,280	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	5,658,650	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
				海上	
安全費	式	1	48,793	標識灯損料	1 式
旅費交通費	式	1	147,223	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	48,157	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	17,327,688		
間接費	式	1	11,032,312		
諸経費	式	1	11,032,312		

積算内訳書

業務名	令和8年度鹿児島北バイパス地質調査（その1）業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査業務費	式	1	28,360,000		
解析等調査	式	1	1,239,228		
直接業務費	式	1	1,239,228		
解析等調査	式	1	1,239,228	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,553,028		
その他原価	式	1	836,305		
一般管理費等	式	1	1,280,667		
解析等調査業務費	式	1	3,670,000		
調査業務価格	式	1	32,030,000		