

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中津道地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	292日間	自	令和 6年 6月13日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	213,940,310		
河川土工	式	1	16,864,070		
掘削工 (ICT)	式	1	10,819,240	掘削 (ICT)	4,900 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
				掘削	14,800 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
				掘削	1,690 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満；	
				土砂等運搬 (場内運搬)	8,950 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工 (ICT)	式	1	2,345,580	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	8,300 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	3,699,250	法面整形 (切土部) (ICT)	3,170 m2
				㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,740 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	175,593,831		
作業土工	式	1	3,851,877	床掘り	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				(間詰コンクリート)	
				18-8-40 (高炉) W/C指定無し；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬 (場内運搬)	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	157,039,734	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ; 間知ブロック張 150kg/個未満 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (肩止) 18-8-40(高炉) ;	638 m 6,000 m2 186 m2 956 m
護岸付属物工	式	1	14,702,220	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ;	1,339 m2
仮設工	式	1	21,482,409		
工事用道路工	式	1	20,450,509	工事用道路盛土 (設置・撤去) 敷砂利 (設置・撤去) 再生クラッシュランRC-40 敷厚 100mm ;	1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,031,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	213,940,310		
共通仮設費	式	1	18,659,686		
共通仮設費	式	1	3,042,686		
技術管理費	式	1	1,245,686	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,797,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	15,617,000		

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	232, 599, 996	
現場管理費	式	1	58, 196, 000	
工事原価	式	1	290, 795, 996	
一般管理費等	式	1	43, 124, 004	
工事価格	式	1	333, 920, 000	