

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中津道地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	292日間	自	令和 6年 6月13日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	210, 105, 019		
河川土工		式	1	41, 766, 938		
掘削工 (ICT)		式	1	34, 376, 830	掘削 (ICT)	4, 000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；	
					掘削 (ICT)	2, 500 m3
					岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；	
					掘削	12, 100 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；	
					掘削	7, 600 m3
					岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；	
					掘削	760 m3
					軟岩 オープンカット 障害無 1, 000m3未満；	
					積込 (ルース)	760 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	17, 740 m3
					(場内運搬)	
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	8, 510 m3
					(ワイバーク)	
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	760 m3
					(ワイバーク)	
					軟岩；	
					整地	9, 300 m3
					残土受入れ地での処理；	
盛土工 (ICT)		式	1	4, 606, 380	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	16, 300 m3

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工 (ICT)	式	1	2,783,728	法面整形 (切土部) (ICT)	1,520	m2
				① 質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	2,680	m2
法覆護岸工	式	1	148,207,070			
作業土工	式	1	2,677,428	床掘り	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				(間詰コンクリート) 18-8-40高炉 W/C指定無し；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				(場内運搬) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬 (場内運搬) 軟岩；	1	式
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	133,649,282	現場打基礎コンクリート	515	m
				18-8-40 (高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m；		
				間知ブロック張	5,097	m2
				150kg/個未満 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無し；		
				目地板	178	m2
護岸付属物工	式	1	11,880,360	瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	855	m
				(肩止)		
仮設工	式	1	20,131,011	18-8-40 (高炉)；		
				平張コンクリート	1,082	m2
工事用道路工	式	1	17,490,561	18-8-40 (高炉) 高さ 35 c m；		
工事用道路盛土	式	1	17,490,561	工事用道路盛土	1	式
				(設置・撤去)		

積算内訳書

工事名	R 6 球磨川中津道地区掘削護岸（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷砂利 （設置・撤去） 再生クラッシュンRC-40 敷厚 100mm ； 1 式
交通管理工	式	1	2,640,450	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	210,105,019	
共通仮設費	式	1	18,444,546	
共通仮設費	式	1	3,065,546	
技術管理費	式	1	1,280,546	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,785,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,379,000	
純工事費	式	1	228,549,565	
現場管理費	式	1	57,411,000	
工事原価	式	1	285,960,565	
一般管理費等	式	1	42,519,435	
工事価格	式	1	328,480,000	