

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号江迎2号橋下部工（P3）工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町奥川内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	638日間	自 令和 6年11月 1日 至 令和 8年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎 4 9 7 号江迎 2 号橋下部工 (P 3) 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	188,707,873		
RC橋脚工	式	1	161,555,983		
作業土工	式	1	8,511,474	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り(掘削)	1 式
				軟岩；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
橋脚躯体工	式	1	153,044,509	均しコンクリート	240 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ；	
				コンクリート	1,600 m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増	
				無；	
				鉄筋	248.74 t
				SD345 D51；	
				鉄筋	66.82 t
				SD345 D38；	
				鉄筋	19.36 t
				SD345 D29～32；	
				鉄筋	89.7 t
				SD345 D16～25；	

積算内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ｐ３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガス圧接 D32+D32；	194	箇所
				機械式継手 摩擦圧接 ^レ 継手 D51×D51；	1,176	箇所
				機械式継手 摩擦圧接 ^レ 継手 D38×D38；	480	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 SD345 D22；	3,468	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 SD345 D19；	274	箇所
				型枠 一般型枠；	1	式
				足場 安全ネット必要；	1	式
舗装工	式	1	172,200			
コンクリート舗装工	式	1	172,200	コンクリート舗装 18-8-25（高炉） 厚10 c m；	60	m2
構造物撤去工	式	1	85,098			
構造物取壊し工	式	1	47,844	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1	式
運搬処理工	式	1	37,254	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	1	式
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	1	式
仮設工	式	1	26,894,592			
工事用道路工	式	1	26,733	敷鉄板 22×1,524×3,048（mm） 設置・撤去；	1	式
土留・仮締切工	式	1	25,449,919	H鋼杭 削孔径 φ 500 H-300×300 平均打設長9.7m；	1	式
				H鋼杭 （材料費）	1	式

積算内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ｐ３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				削孔(アンカー) 杭径135mm；	1 式
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	1 式
				グラウト注入	1 式
				アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				アンカー除去	1 式
				切梁・腹起し	1 式
				切梁・腹起し (材料費)	1 式
				横矢板 松 横矢板厚さ 0.03m；	1 式
				現場発生品運搬	1 式
水替工	式	1	1,263,940	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 常時排水；	1 式
交通管理工	式	1	154,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	188,707,873		
共通仮設費	式	1	19,147,250		
共通仮設費	式	1	2,768,250		
運搬費	式	1	888,450	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	238,800	道路施設基本データ作成費 平板載荷試験	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,641,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	16,379,000		
純工事費	式	1	207,855,123		
現場管理費	式	1	58,178,000		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ｐ３）工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳
工事原価	式	１	266,033,123	
一般管理費等	式	１	39,956,877	
工事価格	式	１	305,990,000	