

## 積算内訳書

1. 工事名

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 工事名  | 熊本 5 7 号 滝室坂トンネル西工区舗装工事 |
| 工事地名 | 熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨～阿蘇市一の宮町坂梨 |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 熊本河川国道事務所 工務第三課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 301日間           | 自 | 令和 7年 2月 1日 |
|          |                 | 至 | 令和 7年11月28日 |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 熊本５７号 滝室坂トンネル西工区舗装工事 |     |     |             |                                                                                                                                                                     |                                                        |
|------------|----------------------|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                             |                                                        |
| 舗装         |                      | 式   | 1   | 245,114,372 |                                                                                                                                                                     |                                                        |
| 舗装工        |                      | 式   | 1   | 234,466,555 |                                                                                                                                                                     |                                                        |
| コンクリート舗装工  |                      | 式   | 1   | 230,294,966 | 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm ;<br>連続鉄筋コンクリート舗装<br>曲げ4.5-4.0-40(高炉(B)) 舗装厚 250mm ;<br>側目地<br>注入目地(10×40)低弾性・目地板(10×210)杉板<br>;<br>施工目地<br>D16×1000 防錆ペイント付 ; | 19,220 m2<br><br>18,160 m2<br><br>3,426 m<br><br>25 箇所 |
| コンクリート舗装工  |                      | 式   | 1   | 1,976,526   | 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm ;<br>コンクリート舗装<br>曲げ4.5-6.5-40(高炉(B)) 舗装厚 250mm ;<br>側目地<br>注入目地(10×40)低弾性・目地板(10×210)杉板<br>;<br>縦目地<br>注入目地材(10×40)低弾性 ;       | 125 m2<br><br>125 m2<br><br>121 m<br><br>120 m         |
| コンクリート舗装工  |                      | 式   | 1   | 1,573,321   | 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm ;<br>コンクリート舗装<br>曲げ4.5-6.5-40(高炉(B)) 舗装厚 250mm ;<br>横膨張目地<br>注入目地(20×40)高弾性・目地板(20×210)杉板<br>;                                 | 109 m2<br><br>103 m2<br><br>21 m                       |
| コンクリート舗装工  |                      | 式   | 1   | 621,742     | 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm ;<br>コンクリート舗装<br>曲げ4.5-6.5-40(高炉(B)) 舗装厚 150～200mm<br>;                                                                        | 55 m2<br><br>52 m2                                     |

## 積算内訳書

| 工事名          | 熊本５７号 滝室坂トンネル西工区舗装工事 |     |             |                                      |
|--------------|----------------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                              |
|              |                      |     |             | 横突き合わせ目地 10 m<br>注入目地(8×40)高弾性；      |
| 監査路工         | 式                    | 1   | 10,647,817  |                                      |
| 監視員通路工       | 式                    | 1   | 10,647,817  | コンクリート版 315 m3<br>18-8-25(20)(高炉)；   |
| 直接工事費        | 式                    | 1   | 245,114,372 |                                      |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 24,435,800  |                                      |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 2,449,800   |                                      |
| 運搬費          | 式                    | 1   | 142,000     | 建設機械運搬費 1 式                          |
| 技術管理費        | 式                    | 1   | 298,800     | Fe石灰工法品質管理費 1 式<br>道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                    | 1   | 2,009,000   |                                      |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                    | 1   | 21,986,000  |                                      |
| 純工事費         | 式                    | 1   | 269,550,172 |                                      |
| 現場管理費        | 式                    | 1   | 68,216,000  |                                      |
| 工事原価         | 式                    | 1   | 337,766,172 |                                      |
| 一般管理費等       | 式                    | 1   | 48,973,828  |                                      |
| 工事価格         | 式                    | 1   | 386,740,000 |                                      |
|              |                      |     |             |                                      |