

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 滝室坂トンネル東工区舗装工事
工事地名	熊本県阿蘇市波野大字小地野～阿蘇市一の宮町北坂梨

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	338日間	自 令和 6年10月28日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル東工区舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	425,761,981		
舗装工		式	1	407,245,141		
コンクリート舗装工		式	1	401,066,956	上層路盤(車道・路肩部) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm ; 連続鉄筋コンクリート舗装 曲げ4.5-4.0-40(高炉(B)) 舗装厚 250mm ; 側目地 注入目地(10×40)低弾性・目地板(10×210)杉板 ; 施工目地 D16×1000 防錆ペイント付 ;	33,260 m2 31,430 m2 5,882 m 43 箇所
コンクリート舗装工		式	1	3,973,052	上層路盤(車道・路肩部) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm ; コンクリート舗装 曲げ4.5-6.5-40(高炉(B)) 舗装厚 250mm ; 側目地 注入目地(10×40)低弾性・目地板(10×210)杉板 ; 縦目地 注入目地材(10×40)低弾性 ;	250 m2 250 m2 242 m 240 m
コンクリート舗装工		式	1	1,580,531	上層路盤(車道・路肩部) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm ; コンクリート舗装 曲げ4.5-6.5-40(高炉(B)) 舗装厚 250mm ; 横膨張目地 注入目地(20×40)高弾性・目地板(20×210)杉板 ;	109 m2 103 m2 21 m
コンクリート舗装工		式	1	624,602	上層路盤(車道・路肩部) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 150mm ; コンクリート舗装 曲げ4.5-6.5-40(高炉(B)) 舗装厚 150～200mm ;	55 m2 52 m2

積算内訳書

工事名	熊本５７号 滝室坂トンネル東工区舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				横突き合わせ目地 注入目地(8×40)高弾性； 10 m
監査路工	式	1	18,516,840	
監視員通路工	式	1	18,516,840	コンクリート版 18-8-25(20)(高炉)； 543 m3
直接工事費	式	1	425,761,981	
共通仮設費	式	1	37,855,800	
共通仮設費	式	1	3,795,800	
運搬費	式	1	167,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	478,800	Fe石灰工法品質管理費 道路施設基本データ作成費用 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,150,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	34,060,000	
純工事費	式	1	463,617,781	
現場管理費	式	1	106,952,000	
工事原価	式	1	570,569,781	
一般管理費等	式	1	76,220,219	
工事価格	式	1	646,790,000	