

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工(A1)工事
工事地名	熊本県合志市合生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	516日間 自 令和 6年11月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工(A1) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	267,571,270	
橋台工	式	1	263,430,832	
作業土工	式	1	8,631,055	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 (裏込)(橋台背面) 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
場所打杭工	式	1	160,545,543	場所打杭 15 本 杭径 2000mm 杭長(設計長) 42.5m 30-18-25 (20)高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下； 積込(ルース) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 積込(コンクリート殻) 1 式 殻運搬 1 式 コンクリート(無筋)構造物とりこわし； 殻処分 1 式 コンクリート殻(無筋)；
橋台躯体工	式	1	94,254,234	基礎材 300 m2 再生クラッシュ40~0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート 300 m2 18-8-40(高炉) W/C規定なし 敷厚 10cm；

積算内訳書

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工(A1) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	1,735	m3
				鉄筋 SD345 D38 ;	35.39	t
				鉄筋 SD345 D35 ;	35.81	t
				鉄筋 SD345 D29~32 ;	51.53	t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	53.78	t
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.53	t
				アンカー筋(踏掛版受台) SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) ;	23	本
				ガス圧接 D35+D35 ;	249	箇所
				ガス圧接 D29+D29 ;	260	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 SD345 D22 ;	2,356	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 SD345 D16 ;	453	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 SD345 D13 ;	252	箇所
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				アンカーボルト箱抜き φ175 ;	32	箇所
				コンクリート保護塗装 塗装仕様 CC-B ;	135	m2
				支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;	1	式
				足場 安全ネット 必要 ;	1	式

積算内訳書

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工(A1) 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				排水材設置 透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ；	106 m
仮設工	式	1	4,140,438		
工事用道路工	式	1	2,651,885	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	4 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満；	10 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	150 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1,500 m3
				法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	6 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	620 m2
				人工張芝 ネット付 幅50～100cm；	630 m2
				敷砂利 再生クワッチャレン 敷厚 100mm；	200 m2
仮設付替え道路工	式	1	983,113	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	760 m3
				法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	290 m2
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				人工張芝	290 m2

積算内訳書

工事名	熊本57号 西合志IC橋下部工(A1) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ネット付 幅50~100cm ; 敷砂利 再生クラッシュ 敷厚 100mm ;
				130 m2
交通管理工	式	1	505,440	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	267,571,270	
共通仮設費	式	1	30,495,800	
共通仮設費	式	1	7,163,800	
運搬費	式	1	4,940,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,165,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	23,332,000	
純工事費	式	1	298,067,070	
現場管理費	式	1	87,244,000	
工事原価	式	1	385,311,070	
一般管理費等	式	1	54,788,930	
工事価格	式	1	440,100,000	