

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号六月田橋上部工（P34ーP39）工事
工事地名	鹿児島県出水市六月田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	528日間	自	令和 7年 3月22日
		至	令和 8年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	鹿児島 3 号六月田橋上部工（P 3 4－P 3 9）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部		式	1	306, 499, 304		
PC橋工		式	1	260, 411, 972		
プレテンション桁製作工		式	1	138, 860, 000	プレテンション桁製作 （P34～P35径間） σ ck=50N/mm2 ；	10 本
					プレテンション桁製作 （P35～P36径間） σ ck=50N/mm2 ；	10 本
					プレテンション桁製作 （P36～P37径間） σ ck=50N/mm2 ；	10 本
					プレテンション桁製作 （P37～P38径間） σ ck=50N/mm2 ；	10 本
					プレテンション桁製作 （P38～P39径間） σ ck=50N/mm2 ；	10 本
支承工		式	1	77, 748, 000	ゴム支承 （P34R） 弾性ゴム支承（可動） 最大反力420kN ；	10 個
					ゴム支承 （P35L） 弾性ゴム支承（固定） 最大反力410kN ；	10 個
					ゴム支承 （P35R） 弾性ゴム支承（固定） 最大反力440kN ；	10 個
					ゴム支承 （P36L） 弾性ゴム支承（固定） 最大反力440kN ；	10 個
					ゴム支承 （P36R） 弾性ゴム支承（固定） 最大反力420kN ；	10 個

積算内訳書

工事名	鹿児島3号六月田橋上部工（P34ーP39）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ゴム支承 （P37L） 弾性ゴム支承（固定）最大反力420kN；	10	個
				ゴム支承 （P37R） 弾性ゴム支承（固定）最大反力440kN；	10	個
				ゴム支承 （P38L） 弾性ゴム支承（固定）最大反力440kN；	10	個
				ゴム支承 （P38R） 弾性ゴム支承（固定）最大反力400kN；	10	個
				ゴム支承 （P39L） 弾性ゴム支承（可動）最大反力420kN；	10	個
架設工（クレーン架設）	式	1	8,185,000	桁架設	1	式
床版・横組工	式	1	22,100,597	鉄筋 SD345 D13；	7.62	t
				鉄筋衒切り加工費 SD345 D13 加工長 L=30mm；	140	本
				コンクリート 30-12-25(20)（早強）散水養生有り コンクリート夜間 割増無；	72	m3
				PCケーブル シングルストレントシステム 450kN(50t) (1S19.3)；	2,535	m
				緊張 シングルストレントシステム 450kN(50t) (1S19.3) 固定側（ 緊張用）；	261	ケーブル
連結工	式	1	13,518,375	鉄筋 SD345 D13；	0.58	t
				鉄筋 SD345 D16～25；	17.71	t
				鉄筋衒切り加工費	112	本

積算内訳書

工事名	鹿児島3号六月田橋上部工（P34ーP39）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D16 加工長 L=30mm ; コンクリート	63 m3
				30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間 割増無 ;	
				PCケーブル	299 m
				シングルストランドシステム 450kN(50t) (1S19.3) ;	
				緊張	32 ケーブル
				シングルストランドシステム 450kN(50t) (1S19.3) 固定側(緊張用) ;	
橋梁現場塗装工	式	1	809,426		
コンクリート保護塗装工	式	1	809,426	表面含浸工 (上部工) 塗布量0.21kg/m2(ロス含む) 狭隘箇所含む シラン系 ; 表面含浸工 (下部工) 塗布量0.21kg/m2(ロス含む) 狭隘箇所含む シラン系 ;	190 m2 56 m2
橋梁付属物工	式	1	33,076,334		
排水装置工	式	1	10,986,725	鋼製排水溝 225×210 h=65 HDZT77 ; 排水管 (上部工排水) VP管 φ40mm ; 排水管 (上部工排水) VP管 φ200mm ; 排水管 (下部工排水) VP管 φ200mm ; コンクリートアンカーボルト設置 (上部工排水)	18 m 36 m 96 m 32 m 248 本

積算内訳書

工事名	鹿児島3号六月田橋上部工（P34ーP39）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場有り； コンクリートアンカーボルト設置 （下部工排水） 足場無し；	52 本
地覆工	式	1	11,455,152	場所打地覆・壁高欄 壁高欄高さ90cm 24-12-25(20)（普通）； 足場 （側部足場）	245 m 1 式
通信管路工	式	1	4,495,393	通信管路 VE 径 54mm； 通信管路 厚鋼電線管 G54； プルボックス設置 上段管用 2条 SUS 400×500×202～243 t=2mm ； プルボックス設置 下段管用 2条 SUS 400×500×202～260 t=2mm ；	957 m 16 m 4 個 4 個
橋梁用防護柵工	式	1	6,092,684	落下物等防止柵 柵高 1.1m アンカーボルト設置有；	282 m
銘板工	式	1	46,380	銘板 （橋歴板） 鋳物用銅合金地金 200×300×13；	1 枚
コンクリート橋足場等設置工	式	1	10,344,930		
橋梁足場工	式	1	7,981,801	桁下足場 橋台・橋脚回り足場ブACKET工	1 式 1 式
橋梁防護工	式	1	1,077,329	板張防護 ネット防護	1 式 1 式
昇降用設備工	式	1	1,285,800	登り栈橋	1 式
仮設工	式	1	1,856,642		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号六月田橋上部工（P34ーP39）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	23,142	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
汚濁防止工	式	1	1,271,900	汚濁処理設備	1 式
交通管理工	式	1	561,600	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 【夜間】	1 式
直接工事費	式	1	306,499,304		
共通仮設費	式	1	21,453,594		
共通仮設費	式	1	6,433,594		
運搬費	式	1	4,879,424	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,491,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	15,020,000		
純工事費	式	1	327,952,898		
現場管理費	式	1	86,087,000		
工事原価	式	1	414,039,898		
一般管理費等	式	1	58,250,102		
工事価格	式	1	472,290,000		