

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀497号脇田地区13号函渠設置工事
工事地名	佐賀県伊万里市脇田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	593日間	自 令和 7年 6月16日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	167,604,554		
道路土工		式	1	18,000,400		
路体盛土工(ICT)		式	1	17,014,677	路体(築堤)盛土(ICT)	9,900 m3
					積込(ルース)	10,700 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路床盛土工(ICT)		m3	1	629,163	路床盛土(ICT)	320 m3
					路床盛土(ICT)	70 m3
					積込(ルース)	330 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工		式	1	356,560	法面整形(盛土部)	800 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
地盤改良工		式	1	10,278,288		
固結工		式	1	10,278,288	中層混合処理	2,084 m3
					5mを超え8m以下 高炉セメントB 110kg/m3；	
擁壁工		式	1	7,544,202		
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)		式	1	7,544,202	補強土壁基礎	11 m
					18-8-40(高炉)；	
					補強土壁壁面材組立・設置	71 m2
					補強材取付	514 m2
					碎石投入	25 m3
					まき出し・敷均し、締固め	414 m3
					基盤排水層	28 m3
					RC-40；	
					吸出し防止材設置	60 m2
					長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.1 基盤排水層用；	

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号脇田地区１３号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				水平排水材設置 不織布系 幅300mm t=4mm ;	146	m
				天端排水材設置 長繊維ポリエステル系不織布 厚3.0 ;	65	m2
				流出防止材設置 幅1300mm ;	132	m
				壁面上端処理 幅 0.3m ;	11	m
石・ブロック積(張)工	式	1	3,277,013			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,277,013	現場打基礎コンクリート	27	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ;		
				コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm ;	91	m2
				胴込・裏込材(碎石)	41	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				止水コンクリート	1	m3
				18-8-25(高炉) ;		
				現場打天端コンクリート	2	m3
				18-8-25(高炉) ;		
カルバート工	式	1	116,270,688			
作業土工	式	1	307,624	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				(裏込材)		
プレキャストカルバート工	式	1	115,963,064	プレキャストボックス	40	m
				B=5.5m H=5.2m ;		
				底版コンクリート	115	m3
				40-12-25(普通) ;		
				場所打地覆	14	m
				24-12-25(高炉) ;		
舗装工	式	1	2,150,508			

積算内訳書

工事名	佐賀４９７号脇田地区１３号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	2,150,508	下層路盤(車道・路肩部)	704	m2
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	704	m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm ;		
排水構造物工	式	1	9,510,628	表層(車道・路肩部)	704	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;		
作業土工	式	1	856,326	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	4,189,705	プレキャストU型側溝	14	m
				600×600 ;		
				落蓋側溝	175	m
				300×300 ;		
				側溝蓋	315	枚
				(落蓋側溝用)		
管渠工	式	1	305,440	コンクリート蓋 300用 L=500 T-25 ;		
				側溝蓋	17	枚
				(落蓋側溝用)		
				グレーチング 蓋 300用 L=1000 T-25 並目 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	1,418,620	横断暗渠(重圧管)	8	m
				φ600 ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面		
				作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 800×800×800 18-8-25(高炉) 法面		
				作業補正無 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	1,418,620	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 800×800×1400 18-8-25(高炉) 法面		
				作業補正無 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打材 800×800×1600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 800×800×2000 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 1400×1400×1000 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 蓋	4	枚
				縞鋼板蓋(800×800用)； 蓋	2	枚
				グレーチング 蓋(500×500用) T-25； 蓋	1	組
				グレーチング 蓋(1400×1400用) T-2 2枚/組；		
水路工	式	1	2,740,537	L型水路 B1200×H600；	55	m
区画線工	式	1	100,559			
区画線工	式	1	100,559	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	300	m
構造物撤去工	式	1	472,268			
構造物取壊し工	式	1	254,375	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	1 1 1	式 式 式
運搬処理工	式	1	217,893	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 式 アスファルト殻 ;
直接工事費	式	1	167,604,554	
共通仮設費	式	1	22,279,244	
共通仮設費	式	1	6,240,244	
運搬費	式	1	4,092,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	658,244	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,490,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	16,039,000	
純工事費	式	1	189,883,798	
現場管理費	式	1	57,399,000	
工事原価	式	1	247,282,798	
一般管理費等	式	1	37,527,202	
工事価格	式	1	284,810,000	