

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	筑後川下田地区築堤工事
工事地名	福岡県久留米市城島町下田地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 6年 5月30日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	102,656,838	
河川土工	式	1	18,625,094	
掘削工(ICT)	式	1	1,756,082	掘削(ICT) <span style="float: right;">780 m3</span> (表土剥取り) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満; 掘削(ICT) <span style="float: right;">1,400 m3</span> 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満; 土砂等運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
盛土工	式	1	433,552	路体(築堤)盛土 <span style="float: right;">60 m3</span> 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 <span style="float: right;">80 m3</span> 2.5m以上4.0m未満;
盛土工(ICT)	式	1	15,198,256	路体(築堤)盛土(ICT) <span style="float: right;">6,800 m3</span> 路床盛土(ICT) <span style="float: right;">1,400 m3</span> 土砂等運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) <span style="float: right;">1 式</span> 土砂 土量50,000m3未満;
法面整形工(ICT)	式	1	1,237,204	法面整形(盛土部)(ICT) <span style="float: right;">2,230 m2</span> 法面締固め無し;
地盤改良工	式	1	27,663,780	
固結工	式	1	27,663,780	スクリー揺動攪拌(WILL工法) <span style="float: right;">6,420 m3</span> セメント系固化材 改良深度3.3m;
矢板護岸工	式	1	47,957,700	
矢板工	式	1	47,957,700	広幅鋼矢板 <span style="float: right;">105 枚</span> 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 17.5m 鋼矢板平均引抜長 0m;

# 積算内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				油圧式圧入引抜機据付・解体 1 回
法覆護岸工	式	1	4,677,606	
植生工	式	1	3,889,080	張芝 2,340 m <sup>2</sup> 張芝工 500m <sup>2</sup> 以上；
擁壁工	式	1	788,526	法先ブロック 142 m 1段 控え350；
排水構造物工	式	1	2,575,017	
作業土工	式	1	215,207	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式
側溝工	式	1	1,840,590	プレキャストU型側溝 153 m 450×450×2000；
管渠工	式	1	404,880	横断暗渠 12 m 450型 T-25 L=2000；
集水桝・マンホール工	式	1	114,340	現場打ち集水桝 1 箇所 (3号) 600×600×1000 18-8-25(高炉)； 蓋 1 枚 グレーチング蓋 600用 T-25 粗目)；
構造物撤去工	式	1	891,061	
構造物取壊し工	式	1	650,051	コンクリート構造物取壊し 15 m <sup>3</sup> 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 3 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 610 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	241,010	殻運搬 15 m <sup>3</sup> コンクリート殻(鉄筋)；

# 積算内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 アスファルト殻；	31	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	15	m3
				殻処分 アスファルト殻；	31	m3
仮設工	式	1	266,580			
交通管理工	式	1	266,580	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	102,656,838			
共通仮設費	式	1	12,001,391			
共通仮設費	式	1	4,179,391			
運搬費	式	1	1,964,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,210,391	六価カド溶出試験	1	式
				保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,005,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	7,822,000			
純工事費	式	1	114,658,229			
現場管理費	式	1	30,166,000			
工事原価	式	1	144,824,229			
一般管理費等	式	1	23,655,771			

# 積算内訳書

工事名	筑後川下田地区築堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	168,480,000	