

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川上原地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町上原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 6年 8月22日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川上原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	70,020,363		
河川土工		式	1	8,147,198		
掘削工		式	1	449,196	掘削 (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	640 m3
					掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	1,000 m3
盛土工		式	1	3,772,750	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	250 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	120 m3
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	2,300 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
					法面整形工	
法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	680 m2					
残土処理工		式	1	3,074,522	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					残土等処分	1 式
法覆護岸工		式	1	27,536,977		
作業土工		式	1	1,645,130	床掘り(掘削) 土砂；	1 式
					床掘り 土砂；	1 式

積算内訳書

工事名	巨瀬川上原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	22,042,877	現場打基礎コンクリート	102	m
				(A)		
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;		
				現場打基礎コンクリート	25	m
				(D)		
				18-8-40(高炉) 底幅 49~55 c m 高さ 50 c m		
				;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(タイプ 1)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	3	箇所
				(タイプ 3)		
				18-8-40(高炉) ;		
				間知ブロック張	856	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				目地板	37	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	124	m
				(肩止コンクリート) (A)		
				18-8-40(高炉) ;		
植生工	式	1	3,689,640	張芝	2,220	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
覆土工	式	1	159,330	覆土(流用土)	141	m3
付帯道路工	式	1	12,946,933			
作業土工	式	1	469,513	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	巨瀬川上原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
アスファルト舗装工	式	1	3,347,322	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	356	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	356	m2
				路肩保護コンクリート (Aタイプ) 18-8-40(高炉) ;	211	m
				路肩保護コンクリート (Bタイプ) 18-8-40(高炉) ;	26	m
アスファルト舗装工	式	1	1,549,870	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	490	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;	490	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	490	m2
堤脚水路工	式	1	1,014,875	プレキャストU型側溝 300×300 ;	125	m
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	5,394,370	小型擁壁 (1号) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	7	m3
				小型擁壁 (2号) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ;	52	m3
側溝工	式	1	1,080,003	プレキャストU型側溝 300×300 ;	117	m
				ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ350 90° 巻 18-8-25(20)(高炉) ;	6	m
集水桝工	式	1	90,980	現場打ち集水桝 (D)	2	箇所

積算内訳書

工事名	巨瀬川上原地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				接続桧 18-8-25(高炉)；		
構造物撤去工	式	1	2,734,556			
構造物取壊し工	式	1	1,587,536	コンクリート構造物取壊し	167	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	8	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	585	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
				袋詰玉石撤去	18	個
				2t型；		
運搬処理工	式	1	1,147,020	殻運搬	167	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	29	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	167	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	29	m3
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	18	個
仮設工	式	1	18,654,699			
工事用道路工	式	1	18,328,879	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置)		
				RC-40 敷厚 100mm；		
				敷砂利	1	式
				(撤去)		
				RC-40 敷厚 100mm；		
				土のう	1	式

積算内訳書

工事名	巨瀬川上原地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(設置) 耐候性 短期仮設対応(1年) ; 土のう (撤去) 1 式
交通管理工	式	1	325,820	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	70,020,363	
共通仮設費	式	1	6,438,000	
共通仮設費	式	1	717,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	717,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,721,000	
純工事費	式	1	76,458,363	
現場管理費	式	1	21,803,000	
工事原価	式	1	98,261,363	
一般管理費等	式	1	16,828,637	
工事価格	式	1	115,090,000	