

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川豊城地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町豊城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	212日間	自 令和 6年 8月22日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	62,373,245	
河川土工	式	1	6,180,332	
掘削工	式	1	3,414,719	掘削 370 m3 (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 掘削 2,700 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
法面整形工	式	1	1,074,117	法面整形(切土部) 1,210 m2 現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	1,691,496	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	47,672,468	
作業土工	式	1	4,147,045	床掘り 1 式 土砂 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	28,622,767	現場打基礎コンクリート 163 m (A) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm ;

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 現場打天端コンクリート (A) (肩止めコンクリート) 18-8-40(高炉)； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 張コンクリート 18-8-25(高炉) t=100mm；	1,043	m2
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	10,775,394	現場打基礎コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm； 平ブロック張 各種 控100mm；	163	m
路肩保護コンクリート工	式	1	3,475,702	路肩保護コンクリート (A) 路肩保護コンクリート (B)	163	m
植生工	式	1	651,560	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	163	m
構造物撤去工	式	1	133,000		280	m2
構造物取壊し工	式	1	84,630	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	48,370	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	8,387,445		10	m3
土留・仮締切工	式	1	8,180,105	土のう (大型土のう)(設置) 耐候性 短期仮設対応(1年)；	1	式

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土のう (大型土のう)(撤去) 1 式
交通管理工	式	1	207,340	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	62,373,245	
共通仮設費	式	1	5,887,000	
共通仮設費	式	1	667,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	667,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,220,000	
純工事費	式	1	68,260,245	
現場管理費	式	1	19,972,000	
工事原価	式	1	88,232,245	
一般管理費等	式	1	15,357,755	
工事価格	式	1	103,590,000	