

積算内訳書

1. 工事名

工事名	矢部川河内地区護岸外（下流）工事
工事地名	福岡県みやま市瀬高町河内地区

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 6年 7月 2日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	矢部川河内地区護岸外（下流）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	59,720,910			
河川土工	式	1	12,544,049			
掘削工	式	1	9,687,267	掘削	2,000	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				掘削	360	m3
				（表土剥取り）		
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				河床等掘削	2,100	m3
				土砂ふるい分け	1	式
				φ10cm内外以上；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
整地	1	式				
敷均し(ルース)；						
法面整形工	式	1	351,680	法面整形(切土部)	400	m2
				現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；		
残土処理工	式	1	2,505,102	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
法覆護岸工	式	1	42,787,940			
作業土工	式	1	143,941	埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	42,225,139	連節ブロック張	578	m2
				（陸上）		
				ピンジ型ブロック(T-35型)；		
				連節ブロック張	1,213	m2
				（水中）		
ピンジ型ブロック(シート付)(T-35型)；						
中詰材敷均し（陸上）	113	m3				

積算内訳書

工事名	矢部川河内地区護岸外（下流）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				割栗石（φ 150-200）； 中詰材敷均し（水中）	95 m3
				割栗石（φ 150-200）； 止杭 長さ2.0m 末口12cm；	117 本
植生工	式	1	418,860	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	180 m2
構造物撤去工	式	1	353,172		
かご撤去工	式	1	353,172	ふとんかご撤去 高さ30cm×幅200cm；	114 m
仮設工	式	1	4,035,749		
工事用道路工	式	1	433,369	工事用道路盛土 （設置）	1 式
				工事用道路盛土 （撤去）	1 式
				敷砂利 （設置） RC-40 敷厚 100mm；	1 式
				敷砂利 （撤去）	1 式
仮水路工	式	1	10,390	暗渠排水管 硬質ポリ塩化ビニル管（VUΦ100）；	1 式
				現場発生品運搬 硬質ポリ塩化ビニル管（VUΦ100）；	1 式
汚濁防止工	式	1	3,313,260	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	278,730	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	59,720,910		
共通仮設費	式	1	5,757,000		

積算内訳書

工事名	矢部川河内地区護岸外（下流）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	777,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	635,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,980,000	
純工事費	式	1	65,477,910	
現場管理費	式	1	19,102,000	
工事原価	式	1	84,579,910	
一般管理費等	式	1	14,770,090	
工事価格	式	1	99,350,000	