

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川橘田地区災害復旧（その2）工事
工事地名	福岡県うきは市吉井町橘田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 6年 7月30日 至 令和 7年 2月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川橘田地区災害復旧（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	60,020,588		
河川土工	式	1	445,235		
掘削工	式	1	427,028	掘削	200 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
盛土工	式	1	18,207	路体(築堤)盛土	3 m3
				2.5m未満；	
法覆護岸工	式	1	7,868,250		
作業土工	式	1	31,354	埋戻し	1 式
				土砂；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	7,697,045	現場打基礎コンクリート	23 m
				18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm；	
				現場打小口止コンクリート	2 箇所
				A	
				18-8-40(高炉)；	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				B	
				18-8-40(高炉)；	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				C	
				18-8-40(高炉)；	
				間知ブロック張	310 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R	
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
				目地板	5 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	23 m
				18-8-40(高炉)；	

積算内訳書

工事名	筑後川橘田地区災害復旧（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工	式	1	139,851	平張コンクリート	12	m2
				18-8-40(高炉) t=35cm RC-40 t=15cm ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0.2	m2
根固め工	式	1	48,999,850			
根固めブロック工	式	1	48,999,850	消波根固めブロック製作	200	個
				六脚ブロック ブロック種類（実質量） 8 t ;		
				消波根固めブロック製作	170	個
				テトラポット ブロック種類（実質量） 8 t ;		
				根固めブロック据付	200	個
				鉄筋ブロック ブロック種類（実質量） 8 t ブロック購入 無 ;		
				根固めブロック据付	170	個
				無筋ブロック ブロック種類（実質量） 8 t ブロック購入 無 ;		
構造物撤去工	式	1	1,412,180	消波根固めブロック運搬 （仮置） 5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km 以下 ;	370	個
				消波根固めブロック運搬 5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け（乱積） 1 個 0.5km以下 ;	370	個
構造物取壊し工	式	1	922,020	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	110	m3
運搬処理工	式	1	490,160	殻運搬	110	m3
				コンクリート殻（無筋） ; 殻処分 コンクリート殻（無筋） ;	110	m3
仮設工	式	1	1,295,073			

積算内訳書

工事名	筑後川橘田地区災害復旧（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	1,177,713	工事用道路盛土 （設置） 2.5m以上4.0m未満； 1 式
				工事用道路盛土 （撤去） 2.5m以上4.0m未満； 1 式
				敷鉄板 25×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	117,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	60,020,588	
共通仮設費	式	1	10,293,120	
共通仮設費	式	1	5,426,120	
運搬費	式	1	4,775,120	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	651,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,867,000	
純工事費	式	1	70,313,708	
現場管理費	式	1	19,870,000	
工事原価	式	1	90,183,708	
一般管理費等	式	1	15,646,292	
工事価格	式	1	105,830,000	