

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	筑後川橋田地区災害復旧（その3）工事
工事地名	福岡県うきは市吉井町橋田地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	196日間	自 令和 6年 7月30日 至 令和 7年 2月10日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	筑後川橘田地区災害復旧（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	67,072,650	
根固め工	式	1	67,072,650	
根固めブロック工	式	1	67,072,650	消波根固めブロック製作 480 個 六脚ブロック ブロック種類（実質量） 8 t ; 根固めブロック据付 480 個 鉄筋ブロック ブロック種類（実質量） 8 t ブロック購入 無 ; 消波根固めブロック運搬 480 個 （仮置） 5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km 以下 ; 消波根固めブロック運搬 480 個 5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け（乱積） 1 個 0.5km以下 ;
直接工事費	式	1	67,072,650	
共通仮設費	式	1	10,274,000	
共通仮設費	式	1	4,949,000	
運搬費	式	1	4,232,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	717,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,325,000	
純工事費	式	1	77,346,650	
現場管理費	式	1	21,432,000	
工事原価	式	1	98,778,650	

