

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐田川金丸地区災害復旧工事
工事地名	福岡県朝倉市金丸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	191日間	自 令和 6年 8月22日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐田川金丸地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	47, 225, 803		
河川土工		式	1	2, 117, 850		
掘削工		式	1	235, 810	掘削	290 m3
					(表土剥ぎ)	
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満；	
					掘削	140 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
盛土工		式	1	303, 450	路体(築堤)盛土	50 m3
					2. 5m未満；	
法面整形工		式	1	65, 370	法面整形(盛土部)	150 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工		式	1	1, 513, 220	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
法覆護岸工		式	1	23, 888, 587		
作業土工		式	1	1, 439, 399	床掘り(掘削)	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻し	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式

積算内訳書

工事名	佐田川金丸地区災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷均し(ルース)；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	21,436,918	現場打基礎コンクリート	49 m
				[A]	
				18-8-40(高炉) 底幅 49～55 c m 高さ 50 c m	
				；	
				現場打基礎コンクリート	65 m
				[C]	
				18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ；	
				現場打小口止コンクリート	2 箇所
				(端止工(1))	
				18-8-40(高炉) ；	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				(端止工(2-1))	
				18-8-40(高炉) ；	
				現場打小口止コンクリート	1 箇所
				(端止工(2-2))	
				18-8-40(高炉) ；	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1 箇所
				(横帯工(1))	
				18-8-40(高炉) ；	
				間知ブロック張	188 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
				間知ブロック張	653 m2
				150kg/個未満 各種 粗面タイプ 再生砕石 RC-4	
				0 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
				目地板	46 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	115 m
				(肩止コンクリート)[A]	
				18-8-40(高炉) ；	
多自然護岸工	式	1	1,012,270	かごマット(多段積型)	35 m2
				亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm；	

積算内訳書

工事名	佐田川金丸地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
根固め工		式	1	769,296		
根固めブロック工		式	1	769,296	袋詰玉石 (再設置) 2t型；	264 袋
構造物撤去工		式	1	2,592,106		
構造物取壊し工		式	1	1,959,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 袋詰玉石 (撤去) 2t型；	119 m3 264 袋
運搬処理工		式	1	632,366	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	119 m3 119 m3
仮設工		式	1	17,857,964		
工事用道路工		式	1	16,661,067	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去) 敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm； 土のう (製作・設置) 耐候性 短期仮設対応(1年)； 土のう (撤去)	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	佐田川金丸地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮水路工	式	1	407,537	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 1 式
汚濁防止工	式	1	378,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	410,760	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	47,225,803	
共通仮設費	式	1	4,539,000	
共通仮設費	式	1	530,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	530,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,009,000	
純工事費	式	1	51,764,803	
現場管理費	式	1	15,576,000	
工事原価	式	1	67,340,803	
一般管理費等	式	1	12,109,197	
工事価格	式	1	79,450,000	