

積算内訳書

1. 工事名

工事名	花月川三和地区外災害復旧工事
工事地名	大分県日田市三和地先、友田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	221日間	自 令和 6年 7月23日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	花月川三和地区外災害復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	35,097,012		
河川土工		式	1	723,082		
掘削工		式	1	598,331	掘削	200 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
盛土工		式	1	76,862	路体(築堤)盛土	90 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					路体(築堤)盛土	10 m3
					4.0m以上；	
盛土工		式	1	22,407	路体(築堤)盛土	2 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	0.3 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					路体(築堤)盛土	50 m3
					4.0m以上；	
法面整形工		式	1	25,482	法面整形(盛土部)	60 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工		式	1	22,778,395		
作業土工		式	1	544,853	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルース)；	

積算内訳書

工事名	花月川三和地区外災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	337,262	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,082,170	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
				現場打基礎コンクリート	3	m
				18-8-40(高炉) 底幅 49c m 高さ 50c m；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(C)		
				18-8-40(高炉)；		
護岸付属物工	式	1	2,877,369	現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(D)		
				18-8-40(高炉)；		
				間知ブロック張	31	m ²
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
				現場打天端コンクリート	3	m
				18-8-40(高炉)；		
護岸付属物工	式	1	531,710	平張コンクリート	260	m ²
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュヤング t=20cm；		
護岸付属物工	式	1	8,807,103	平張コンクリート	50	m ²
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュヤング t=20cm；		
石積(張)工	式	1		石材採取	1,076	個
				(自然石 φ 400内外)；		
				石積(張)基礎	15	m
				18-8-40(高炉)；		
石積(張)工	式	1		現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(A)		

積算内訳書

工事名	花月川三和地区外災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート (B)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 石張	149	m2
				練石 玉石 ; 胴込・裏込コンクリート	58	m3
				18-8-40(高炉) ; 裏込材	30	m3
				再生クラッシュラン RC-40 ; 現場打天端コンクリート	15	m
				18-8-40(高炉) ; 目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
石積(張)工	式	1	6, 558, 691	石材採取	956	個
				(自然石 φ 400内外) ;		
				石積(張)基礎 (A)	12	m
				18-8-40(高炉) ; 石積	65	m2
				玉石 ; 胴込・裏込コンクリート	35	m3
				18-8-40(高炉) ; 裏込材	36	m3
				再生クラッシュラン RC-40 ; 現場打天端コンクリート	12	m
				18-8-40(高炉) ; 目地板	3	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
石積(張)工	式	1	1, 944, 503	石積(張)基礎 (B)	14	m
				18-8-40(高炉) ; 石張	67	m2
				練石 玉石 ;		

積算内訳書

工事名	花月川三和地区外災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ;	26	m3
				裏込材 再生クラッシュラン RC-40 ;	14	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	14	m
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	2	m2
植生工	式	1	59,832	張芝 張芝工 100m2未満 ;	24	m2
植生工	式	1	34,902	張芝 張芝工 100m2未満 ;	14	m2
付属物設置工	式	1	437,308			
階段工	式	1	437,308	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ;	2	m
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	2	箇所
				プレキャスト階段 L=2.0m 1:2.0用(現地流用品) ;	9	個
				裏込材 再生クラッシュラン RC-40 ;	2	m3
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ;	2	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	2	m
構造物撤去工	式	1	1,186,661			
構造物取壊し工	式	1	511,924	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	9	m3
				根固めブロック撤去 袋詰玉石 2t型 ;	8	個
				根固めブロック撤去 袋詰玉石 3t型 ;	19	個

積算内訳書

工事名	花月川三和地区外災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				根固めブロック撤去 袋詰玉石 4t型；	44	個
構造物取壊し工	式	1	603,100	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	4	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	5	m3
				根固めブロック撤去 袋詰玉石 2t型；	88	個
運搬処理工	式	1	31,626	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	9	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	9	m3
運搬処理工	式	1	40,011	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	4	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	5	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	4	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	5	m3
仮設工	式	1	9,971,566			
工事用道路工	式	1	6,021,273	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				敷砂利 (設置)	1	式
				RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 (撤去)	1	式
				RC-40 敷厚 100mm； 土のう (設置)	1	式

積算内訳書

工事名	花月川三和地区外災害復旧工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					耐候性(1年)2.0t用； 土のう (撤去) 耐候性(1年)2.0t用；	1	式
工事用道路工	式	1	3,669,266	工事用道路盛土 (設置)	1	式	
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式	
				敷砂利 (設置)	1	式	
				RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 (撤去)	1	式	
				RC-40 敷厚 100mm； 土のう (設置)	1	式	
				耐候性(1年)2.0t用； 土のう (撤去)	1	式	
				耐候性(1年)2.0t用；			
仮水路工	式	1	201,107	暗渠排水管	1	式	
				現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 φ400 シングル構造；	1	式	
交通管理工	式	1	79,920	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	35,097,012				
共通仮設費	式	1	3,575,000				
共通仮設費	式	1	424,000				
現場環境改善費（率計上）	式	1	424,000				

積算内訳書

工事名	花月川三和地区外災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,151,000	
純工事費	式	1	38,672,012	
現場管理費	式	1	12,355,000	
工事原価	式	1	59,996,110	
一般管理費等	式	1	10,663,890	
工事価格	式	1	70,660,000	

積算内訳書

工事名	花月川三和地区外災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	5,399,098		
法覆護岸工	式	1	4,959,298		
作業土工	式	1	391,338	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
護岸付属物工	式	1	4,567,960	平張コンクリート	230 m2
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン t=20cm；	
構造物撤去工	式	1	426,480		
構造物取壊し工	式	1	426,480	根固めブロック撤去	80 個
				袋詰玉石 2t型；	
仮設工	式	1	13,320		
交通管理工	式	1	13,320	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	5,399,098		
共通仮設費	式	1	771,000		
共通仮設費	式	1	95,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	95,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	676,000		
純工事費	式	1	6,170,098		

積算内訳書

[illegible]