

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川土砂改良工事
工事地名	福岡県三井郡大刀洗町三川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	191日間	自 令和 6年 8月22日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川土砂改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	84,369,931	
地盤改良工	式	1	78,726,200	
土質改良工	式	1	78,726,200	土質改良 30,000 m3 自走式 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 15 kg/m3 生石灰(特号) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 60,000 m3 敷均し(ルース) ;
付帯道路工	式	1	3,674,800	
舗装準備工	式	1	242,800	不陸整正 2,000 m2 補足材無し ;
アスファルト舗装工	式	1	3,432,000	表層(車道・路肩部) 2,000 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
構造物撤去工	式	1	1,140,771	
構造物取壊し工	式	1	420,671	舗装版切断 8 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 2,000 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;
運搬処理工	式	1	720,100	殻運搬 100 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 100 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	828,160	
交通管理工	式	1	828,160	交通誘導警備員 1 式

