

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐田川板屋地区災害復旧工事
工事地名	福岡県朝倉市板屋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	191日間	自 令和 6年 8月22日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐田川板屋地区災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	37,071,023		
河川土工	式	1	1,356,257		
掘削工	式	1	525,366	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 掘削 (表土剥ぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルーズ) ;	250 m3 160 m3 1 式 1 式
盛土工	式	1	43,356	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 4.0m以上 ;	6 m3 30 m3
法面整形工	式	1	13,125	法面整形(切土部) 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ;	10 m2 10 m2
残土処理工	式	1	774,410	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 式 1 式
法覆護岸工	式	1	17,963,023		
作業土工	式	1	1,445,540	床掘り(掘削) 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	佐田川板屋地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	15,544,763	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
				現場打基礎コンクリート	104	m
				18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ;		
				現場打小口止コンクリート (1号)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート (2号)	3	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				コンクリート(間知)ブロック積 滑面 控35cm ;	93	m2
				コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控35cm ;	362	m2
				胴込・裏込材(碎石)	231	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
多自然護岸工	式	1	972,720	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) [A]	104	m
				18-8-40(高炉) ;		
根固め工	式	1	2,746,368	目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
多自然護岸工	式	1	972,720	かごマット(多段積型)	35	m2
				亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15~20cm ;		
根固めブロック工	式	1	2,707,880			
				消波根固めブロック製作	65	個
				ホースケー-1t型 ブロック種類 (実質量) 1.02 t ;		
				根固めブロック据付	61	個
根固めブロック工	式	1	2,707,880	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.02 t ブロック購 入無 陸上据付 ;		
				根固めブロック据付	4	個

積算内訳書

工事名	佐田川板屋地区災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無筋ブロック 種類(実質量) 1.02 t ブロック購入無 水中据付；	
				吸出し防止材 t=10mm；	94 m2
				袋詰玉石据付 (再設置) 2t型 陸上据付；	58 袋
				袋詰玉石据付 (再設置) 2t型 水中据付；	204 袋
間詰工	式	1	38,488	間詰工 割栗石(50～150mm)；	4 m3
構造物撤去工	式	1	706,055		
構造物取壊し工	式	1	690,320	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	3 m3
				袋詰玉石 (撤去) 2t型；	262 袋
運搬処理工	式	1	15,735	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	3 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	3 m3
仮設工	式	1	14,299,320		
工事用道路工	式	1	13,442,946	工事用道路盛土 (設置)	1 式
				工事用道路盛土 (撤去)	1 式
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm；	1 式
				敷砂利 (撤去)	1 式

積算内訳書

工事名	佐田川板屋地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				RC-40 敷厚 100mm ; 土のう 1 式 (大型土のう) (設置) 耐候性 短期仮設対応 (1年) ; 土のう 1 式 (大型土のう) (撤去)
仮水路工	式	1	23, 004	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満 ;
汚濁防止工	式	1	378, 600	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	454, 770	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	37, 071, 023	
共通仮設費	式	1	3, 729, 000	
共通仮設費	式	1	438, 000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	438, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3, 291, 000	
純工事費	式	1	40, 800, 023	
現場管理費	式	1	12, 892, 000	
工事原価	式	1	53, 692, 023	
一般管理費等	式	1	9, 917, 977	
工事価格	式	1	63, 610, 000	