

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	限上川長野伏越し撤去外工事
工事地名	福岡県うきは市吉井町桜井地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	205日間	自 令和 6年 8月29日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	隈上川長野伏越し撤去外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	44,891,297	
構造物撤去工	式	1	16,113,149	
防護柵撤去工	式	1	13,104	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 21 m
作業土工	式	1	6,255,371	掘削 1,600 m3 土砂 オープソカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
構造物取壊し工	式	1	6,872,382	コンクリート構造物取壊し 401 m3 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 210 m3 鉄筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	2,972,292	殻運搬 401 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 210 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 401 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 210 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 現場発生品運搬 1 式 転落防止柵 ;

## 積算内訳書

工事名	隈上川長野伏越し撤去外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 既設ゲート；
仮設工	式	1	28,778,148	1 式
工事用道路工	式	1	4,712,833	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上；
				工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上；
土留・仮締切工	式	1	17,811,115	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 4.2m 平均鋼矢板引抜長 4.2m；
				鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 7.7m 平均鋼矢板引抜長 7.7m；
				鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 7.9m 平均鋼矢板引抜長 7.9m；
				鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 7.9m 平均鋼矢板引抜長 7.9m；
仮水路工	式	1	5,201,700	コルゲートパイプ ラップ型 φ2000 15.0m/本；
汚濁防止工	式	1	612,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去；
交通管理工	式	1	440,100	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	44,891,297	
共通仮設費	式	1	8,225,464	
共通仮設費	式	1	4,291,464	



## 積算内訳書

工事名	隈上川長野伏越し撤去外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	36,752,220	
河川土工	式	1	36,370,800	
残土処理工	式	1	36,370,800	整地 1 式 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
仮設工	式	1	381,420	
交通管理工	式	1	381,420	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	36,752,220	
共通仮設費	式	1	3,811,000	
共通仮設費	式	1	441,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	441,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,370,000	
純工事費	式	1	40,563,220	
現場管理費	式	1	13,081,000	
工事原価	式	1	53,644,220	